

名 称	形 状・寸 法 種 目 内 訳	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A. 直接工事費		1.00	式			
B. 諸経費		1.00	式			
合 計 (工事価格)						
消費税相当額	10%	1.00	式			
総合計						
B. 共通仮設費						
準備調査費・機械器具費・養生費 水光熱費・試験検査費・清掃費他 (積上げ分)		1.00	式			
周囲バリケード、出入口ゲート、石綿含有検査		1.00	式			
計						
C. 現場管理費						
労務費・租税公課・保険料・従業員 手当・退職金他		1.00	式			
計						
D. 一般管理費						
役員報酬・従業員給与・退職金 法定福利費・福利厚生費他		1.00	式			
計						

名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A. 直接工事費						
1. 直接仮設工事						
外部足場	くさび緊結式 巾900 3ヶ月	617.76	m2			
養生シート張り	防音シート張り 3ヶ月	617.76	m2			
内部足場	内部解体足場 脚立、並列1か月	270.75	m2			
内部足場	遊戯室（ホール用）	1.00	式			
小計						
2. 既設建屋解体工事						
2-1. 基礎撤去						
基礎コンクリート解体	有筋 併用機械解体 鉄骨造基礎 地中梁	88.32	m3			
土間コンクリート解体	有筋 併用機械解体 インターロッキング等	11.09	m3			
解体コンクリート積込み		99.41	m3			
小々計						
2-2. 上屋撤去						
上屋撤去	柱、外壁、屋根等 鉄骨造（床面積）	360.00	m2			
内部造作解体		360.00	m2			
電気設備撤去	照明器具、電線・管類 分電盤、付属配線類共	1.00	式			
設備機器撤去	給湯器、配管、手洗器 便器共、量水器撤去共	1.00	式			
小々計						
2-3. 石綿含有建材撤去						
外壁サイディング撤去	手こわし	257.00	m2			
屋根材撤去	手こわし	531.00	m2			
外装ケイカル板撤去	外壁・軒裏 手こわし	155.00	m2			
内装ケイカル板撤去	天井等 手こわし	393.00	m2			
小々計						

名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A. 直 接 工 事 費						
2-4. 石綿含有建材積込						
石綿含有建材	石綿含有産業廃棄物	9.57	m3			
小々計						
小計						
3. 外構撤去						
フェンス撤去	H800程度	88.80	m			
基礎ブロック撤去	併用機械解体 CB100	43.00	m2			
小計						
4. 発生材運搬						
木材類		34.96	m3			
金属類		25.35	t			
コンクリート類		103.71	m3			
石綿含有建材	石綿含有産業廃棄物	9.57	m3			
ボード類		3.53	m3			
繊維くず	タタミ等	3.01	m3			
アスファルトルーフィング		2.06	m3			
ガラス、陶器くず		2.48	m3			
プラスチック類	桶、塩ビパイプ等	5.64	m3			
照明器具類		50.00	台			
小計						

名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A. 直接工事費						
5. 発生材処分						
木材類		34.96	m3			
スクラップ控除	(有価物) H2	25.21	t			
スクラップ控除	(有価物) アルミ	0.09	t			
スクラップ控除	(有価物) 銅 並銅	0.05	t			
コンクリート類	有筋	103.71	m3			
石綿含有建材	石綿含有産業廃棄物	9.57	m3			
ボード類		3.53	m3			
繊維くず	タタミ等	3.01	m3			
アスファルトルーフィング		2.06	m3			
ガラス、陶器くず		2.48	m3			
プラスチック類		5.64	m3			
照明器具類		50.00	台			
小計						
6. 内容物撤去処分						
残置物撤去処分	4t車5台程度 可燃物・不燃物混合 ピアノ、音響機材、物置内ほか分別・処分	1.00	式			
テレビ	運搬・処分共	1.00	台			
洗濯機	運搬・処分共	1.00	台			
冷蔵庫	運搬・処分共	1.00	台			
エアコン	フロン回収・破壊 運搬・処分共	2.00	台			
家電リサイクル料		1.00	式			
物置倉庫撤去処分	運搬・処分共	1.00	式			
小計						

