











| 名 称             | 摘 要   | 数量    | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考    |
|-----------------|---|-------|----|-----|-----|--------|
| (2)改修           |   |       |    |     |     |        |
| 外部)<br>軽量鉄骨天井下地 |   | 6.9   | m2 |     |     |        |
| 亜鉛めっきリップ溝形鋼     | SSC400 開口補強 2C<br>C-100×50×20×2.3               | 83.2  | kg |     |     |        |
| 鉄骨取付手間          |   | 1.0   | 式  |     |     |        |
| 水切              | 厚0.35 糸幅455                                     | 2.5   | m  |     |     |        |
| 透湿防水シート         |   | 16.2  | m2 |     |     |        |
| 屋根ガルバリウム鋼板      | 厚0.35 心木なし通し吊子                                  | 4.4   | m2 |     |     |        |
| 雨押え             |   | 2.5   | m  |     |     |        |
| サイディング          | 金具施工 t16  | 16.2  | m2 |     |     |        |
| けい酸カルシウム板       | 不燃 t6   | 6.9   | m2 |     |     |        |
| 素地ごしらえ          | ケイカル板面 B種                                       | 6.9   | m2 |     |     |        |
|                 | サイディング面 B種                                      | 3.8   | m2 |     |     |        |
| EP-G            | ケイカル板面 工種B種 見上                                  | 6.9   | m2 |     |     |        |
|                 | サイディング面 工種B種                                    | 3.8   | m2 |     |     |        |
| 内部)<br>軽量鉄骨壁下地  | 6545×3000×40本<br>4025×2500×50本<br>4025×3000×40本 | 137.0 | m2 |     |     |        |
| 軽量鉄骨天井下地        |   | 405.0 | m2 |     |     |        |
| 軽量鉄骨天井下地開口補強    |   | 2.0   | 箇所 |     |     |        |
| バスパネル           | 壁天井 材工共 見切縁等共<br>耐蝕アルミ製 W=200                   | 542.0 | m2 |     |     |        |
| シーリング           | 建具廻り、外壁目地 SR-1                                  | 193.4 | m  |     |     |        |
| 天井点検口<br>その他)   | □600  | 2.0   | 箇所 |     |     |        |
| 換気窓改修           |   | 1.0   | 式  |     |     | 別紙明細-8 |
| 有圧換気扇取付手間       | 4か所 支給品   | 1.0   | 式  |     |     |        |
| 素地ごしらえ          | 細幅物<br>鉄骨ウレタン非被覆部                               | 234.2 | m  |     |     |        |
| 錆止め             | 細幅物<br>鉄骨ウレタン非被覆部                               | 234.2 | m  |     |     |        |
|                 |   |       |    |     |     |        |
| 小々計-(2)         |   |       |    |     |     |        |
| 小計-2.           |   |       |    |     |     |        |
|                 |   |       |    |     |     |        |
|                 |   |       |    |     |     |        |



| 名 称                     | 摘 要            | 数量    | 単位  | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------|----------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| I. 串間温泉いこいの里浴場棟天井・壁改修工事 |                |       |     |     |     |     |
| -1 内外部足場                |                |       |     |     |     |     |
| 枠組仕上足場                  | H2.0m~3.6m 2ヶ月 | 105.9 | 伏m2 |     |     |     |
| 枠組仕上足場                  | H3.6m~5.0m 2ヶ月 | 295.7 | 伏m2 |     |     |     |
|                         |                |       |     |     |     |     |
|                         |                | 1     | 式   |     |     |     |
| -2 養生                   |                |       |     |     |     |     |
| 仕上養生                    |                | 401.6 | m2  |     |     |     |
| 床養生                     |                | 401.6 | m2  |     |     |     |
| ガラス養生                   |                | 91.0  | m2  |     |     |     |
| 搬入路養生                   |                | 50.0  | m2  |     |     |     |
|                         |                |       |     |     |     |     |
|                         |                | 1     | 式   |     |     |     |
| -3 整理清掃後片付け             |                |       |     |     |     |     |
| 清掃、片付け                  |                | 295.7 | m2  |     |     |     |
|                         |                |       |     |     |     |     |
|                         |                | 1     | 式   |     |     |     |
| -4 墨出し                  |                |       |     |     |     |     |
| 墨出し                     | 仕上             | 295.7 | m2  |     |     |     |
|                         |                |       |     |     |     |     |
|                         |                | 1     | 式   |     |     |     |
| -5 撤去(内部)               |                |       |     |     |     |     |
| 壁下地撤去                   |                | 153.0 | m2  |     |     |     |
| 壁仕上材撤去                  |                | 153.0 | m2  |     |     |     |
| 天井下地撤去                  |                | 401.6 | m2  |     |     |     |
| 天井仕上材撤去                 |                | 401.6 | m2  |     |     |     |
| 天井点検口撤去                 |                | 2.0   | 箇所  |     |     |     |
| シーリング撤去                 | 建具廻り、RC部取合い    | 193.4 | m   |     |     |     |
|                         |                |       |     |     |     |     |
|                         |                | 1     | 式   |     |     |     |
|                         |                |       |     |     |     |     |

| 名 称                     | 摘 要      | 数量    | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------|----------|-------|----|-----|-----|-----|
| -6 撤去(外部)               |          |       |    |     |     |     |
| 換気扇取付鉄骨胴縁撤去             |          | 1.0   | 式  |     |     |     |
| 軒天下地撤去                  |          | 4.2   | m2 |     |     |     |
| けい酸カルシウム板撤去             |          | 4.2   | m2 |     |     |     |
| サイディング撤去                | 透湿防水シート共 | 3.8   | m2 |     |     |     |
| ガルバリウム鋼板撤去              | 雨押、屋根、水切 | 4.4   | m2 |     |     |     |
| シーリング撤去                 |          | 9.0   | m  |     |     |     |
|                         |          | 1     | 式  |     |     |     |
| -7 撤去(その他)              | 鉛含有塗料等除却 |       |    |     |     |     |
| (仮設養生費)<br>床部養生費        |          | 372.1 | m2 |     |     |     |
| 壁養生費                    |          | 178.7 | m2 |     |     |     |
| 天井養生費                   |          | 111.5 | m2 |     |     |     |
| 設備・機器養生費                |          | 1.0   | 式  |     |     |     |
| 整理清掃費                   | 真空掃除機等   | 186.0 | m2 |     |     |     |
| 資材運搬費                   |          | 1.0   | 式  |     |     |     |
| (設備機器損料)<br>セキュリティゾーン損料 |          | 15.0  | 日  |     |     |     |
| 負圧除塵装置損料                |          | 15.0  | 日  |     |     |     |
| 真空掃除機損料                 |          | 15.0  | 日  |     |     |     |
| 設備機器運搬費                 |          | 1.0   | 式  |     |     |     |
| (鉛含有等塗膜処理)<br>除去処理作業費   |          | 129.1 | m2 |     |     |     |
| 除去面剥離材塗布                |          | 129.1 | m2 |     |     |     |
| (消耗品費)<br>保護衣           |          | 180.0 | 着  |     |     |     |
| 靴カバー・ゴム手袋等              |          | 180.0 | 組  |     |     |     |
| 呼吸用保護具                  |          | 3.0   | 組  |     |     |     |
| 各種フィルター                 |          | 15.0  | 日  |     |     |     |
| (廃棄物処理)<br>除去材密封積込費     |          | 129.1 | m2 |     |     |     |
| 養生シート等密封積込費             |          | 662.3 | m2 |     |     |     |
| 廃棄物収集運搬費                |          | 1.0   | 台  |     |     |     |
| 廃棄物最終処分費                |          | 8.0   | m2 |     |     |     |

