

令和7年度 防災・安全交付金事業 セツ橋大平線舗装修繕工事（その1）

令和 7 年度 実施 設計書 (当初)

係長 精査者

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

工 事 名		令和 7 年度 防災・安全交付金事業 七ツ橋大平線舗装修繕工事（その 1 ）			
工 事 箇 所		串間市大字大平字大塚原地内			
河 川 路 線 名 等		市道 七ツ橋大平線			
事 業 名		社会資本整備総合交付金（防災安全）			
工 事 費			変更による増減額		
設 計 金 額			変更による増減額		
請 負 代 金 額			変更による増減額		
(消費税相当額)			工 期	日間	
			工 期 区 分		
変 更 請 負 代 金 額					
計 算 式					

令和7年度 防災・安全交付金事業 七ツ橋大平線舗装修繕工事（その1）

工 事 概 要	前 回 設 計			今 回 設 計				
				土工 N=1式 舗装工 A=1321㎡ 区画線工 N=1式				
起工理由 または 変更理由	別紙のとおり				工事分野			
					工事の種類			
					工 種 ・ 工 法	1 2 3 4		
						1 2 3 4		
事 務 所 名		串間市			1 2 3 4			
災 害 復 旧 概 要	災害決定額		円					
	災害原因 その他							

令和7年度 防災・安全交付金事業 七ツ橋大平線舗装修繕工事（その1）

工 事 年 度	令和 7 年度
工 事 名	令和7年度 防災・安全交付金事業 七ツ橋大平線舗装修繕工事（その1）
変 更 回 数	
世 代 適 用 年 月 日	工事 公共 令和07年08月(01日付)
諸 経 費 区 分	公共 令和06年度
工 種 区 分	舗装工事
単 価 適 用 年 月 日	令和07年08月01日付実施
単 価 地 区	09:串間市西部
機 損 適 用 年 月 日	令和06年10月機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年04月01日付 公共
備 考	

工 事 費 総 括 表							
費目	金 額			費目	金 額		
	前回 設計	今回 設計	差引増減額		前回 設計	今回 設計	差引増減額
工事費				本工事費			
本工事費計				舗装工事02			
附帯工事費計							
補償工事費計							
測量及び試験費							
用地費(税無)							
補償費(税有)							
機械器具費							
営繕費							
工事雑費							
応急工事費							

[illegible]

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工事02						
	1	式				
土工						
	1	式				
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 押土無し 障害無し	792	m3			第 1 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 15.5km以下 DID区間無 作業損耗費(良好)含む	792	m3			第 2 号	
土砂産廃処分費	1,425	t	2,000			処
舗装版破碎工						
	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	13.6	m			第 3 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	1,321	m2			第 4 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 3.5km以下 DID区間無 作業損耗費(良好)含む	66	m3			第 5 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
中間処分料 アスファルト破砕片	66	m3				処
舗装工	1	式				
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚300mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40	1,321	m2			第 6 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚250mm 2層施工 粒度調整碎石M-30	1,321	m2			第 7 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 200t以上 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	1,321	m2			第 8 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 200t以上 平均幅員3.0m超 タックコート 締固密度2.35	1,321	m2			第 9 号	
区画線工	1	式				
区画線設置 熔融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	100	m			第 10 号	
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	394	m			第 11 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
グリーンベルト 幅15cm	197	m			第 12 号	
仮設工	1	式				
交通誘導警備員 B	22	人				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
現場環境改善費率分	1	式				
純工事費	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場管理費						
	1	式				
工事原価						
	1	式				
一般管理費等						
	1	式				
工事価格						
	1	式				
消費税等相当額						
	1	式				
合計						

令和7年度 防災・安全交付金事業 七ツ橋大平線舗装修繕工事（その1）

【第1号 施工パッケージ】 掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 (押土無し , 障害無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			44.26				
バックホウ(加圧) [標準・超低騒音型・排対型:3次] 標準バケット 山積0.8m3 [平積0.6m3]			44.26				
【労務】			36.73				
運転手(特殊)			36.73				
【材料】			19.01				
軽油 小型ローリー パトロール給油			19.01				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J4] = 2 押土の有無 押土無し [J6] = 3 施工数量 5,000m3未満			[J2] = 1 施工方法 オープンカット [J5] = 1 障害の有無 障害無し				

串間市

令和7年度 防災・安全交付金事業 セツ橋大平線舗装修繕工事（その1）

【第2号 施工パッケージ】							
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 (15.5km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			45.59				
ダンプトラック[オンロード・ディゼール] 10t積級			45.59				
【労務】			39.52				
運転手(一般)			39.52				
【材料】			14.89				
軽油 小型ローリー パトロール給油			14.89				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土砂等発生現場 標準 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [J5] = 13 運搬距離 15.5km以下			[J2] = 1 積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				

串間市

令和7年度 防災・安全交付金事業 七ツ橋大平線舗装修繕工事（その1）

【 第 3 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.42				
コンクリートカッター[ハーフキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm			10.49				
その他(機械)							
【労務】			57.13				
特殊作業員			19.60				
土木一般世話役			10.55				
普通作業員			8.73				
その他(労務)							
【材料】			27.45				
コンクリートカッター(ブレード) 径 45cm			23.29				
ガソリン レギュラー 80オクタン以上 スタンド渡し			2.83				
その他(材料)							

串間市

令和7年度 防災・安全交付金事業 セツ橋大平線舗装修繕工事（その1）

【 第 3 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1	m 当り
---	------

[illegible]

令和7年度 防災・安全交付金事業 七ツ橋大平線舗装修繕工事（その1）

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.49				
後方超小旋回バックホウ賃料 ク-ラ型 山積0.45m3 平積0.35m3			13.49				
【労務】			80.49				
土木一般世話役			28.91				
運転手(特殊)			27.69				
普通作業員			23.89				
【材料】			6.02				
軽油 小型ローリー パトロール給油			6.02				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下				
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

串間市

令和7年度 防災・安全交付金事業 セツ橋大平線舗装修繕工事（その1）

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 1 m3 当り (3.5km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			44.95				
ダンプトラック[オンロード・ディゼール] 10t積級			44.95				
【労務】			38.97				
運転手(一般)			38.97				
【材料】			16.08				
軽油 小型ローリー パトロール給油			16.08				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) [JA] = 3 運搬距離 3.5km以下				

串間市

令和7年度 防災・安全交付金事業 七ツ橋大平線舗装修繕工事（その1）

【第6号 施工パッケージ】 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚300mm 2層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			5.39						
モータレーダ[土工用・排対型2次基準] プレート幅3.1m			2.16						
ロードロー[マダム・排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m			1.71						
タイヤローラ賃料 8～20t			0.55						
その他(機械)									
【労務】			18.06						
運転手(特殊)			8.45						
特殊作業員			2.80						
普通作業員			2.73						
土木一般世話役			0.82						
その他(労務)									
【材料】			76.55						

串間市

令和7年度 防災・安全交付金事業 七ツ橋大平線舗装修繕工事（その1）

【第 6 号 施工パッケージ】 (続 き) 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚300mm 2層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生クラッシャーラン RC - 4 0 以下			74.68				
軽油 小型ローリー パトロール給油			1.54				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 300.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 2	施工区分 2層施工			
[J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			

串間市

令和7年度 防災・安全交付金事業 七ツ橋大平線舗装修繕工事（その1）

【第7号 施工パッケージ】 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚250mm 2層施工 (粒度調整砕石M-30 ,)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			12.07						
モータレーダ[土工用・排対型2次基準] プレート幅3.1m			4.83						
ロードロー[マダム・排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m			3.83						
タイヤローラ賃料 8～20t			1.24						
その他(機械)									
【労務】			40.36						
運転手(特殊)			18.87						
特殊作業員			6.26						
普通作業員			6.11						
土木一般世話役			1.84						
その他(労務)									
【材料】			47.57						

串間市

令和7年度 防災・安全交付金事業 七ツ橋大平線舗装修繕工事（その1）

【第7号 施工パッケージ】（続 き） 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚250mm 2層施工 (粒度調整碎石M-30 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
粒調碎石 M - 3 0			43.39				
軽油 小型ローリー パトロール給油			3.43				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 10 材料 粒度調整碎石 M-30			[J4] = 250.000 mm 全仕上り厚				
[J5] = 2 施工区分 2層施工			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

串間市

令和7年度 防災・安全交付金事業 セツ橋大平線舗装修繕工事(その1)

【第8号 施工パッケージ】 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 200t以上 (平均幅員3.0m超 ,プライムコート 締固密度2.35)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			1.61						
アスファルトフィニッシャー賃料 ホイル型 2.3～6.0m			1.02						
タイヤローラ賃料 13t			0.16						
ロードローラ(マカダム) 質量10t 締固め幅2.1m			0.16						
その他(機械)									
【労務】			11.21						
普通作業員			4.01						
運転手(特殊)			2.30						
特殊作業員			2.23						
土木一般世話役			0.80						
その他(労務)									
【材料】			87.18						

串間市

令和7年度 防災・安全交付金事業 セツ橋大平線舗装修繕工事（その1）

【第8号 施工パッケージ】 (続 き) 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 200t以上 (平均幅員3.0m超 ,プライムコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生粗粒度アスファルト混合物(20) 混入率30%以下 200～2千t			78.16				
アスファルト乳剤 PK3			8.35				
軽油 小型ローリー パトロール給油			0.56				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 13 材料 再生粗粒度アスコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [A3] = 1 アスコン1工事当り使用量 200t以上			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 [A2] = 1 アスコン夜間割増区分 夜間割増なし				

串間市

令和7年度 防災・安全交付金事業 七ツ橋大平線舗装修繕工事（その1）

【第9号 施工パッケージ】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(20) 200t以上 (平均幅員3.0m超 ,ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			1.43						
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイル型 2.3～6.0m			0.91						
タイヤローラ賃料 13t			0.14						
ロードローラ(マカダム) 質量10t 締固め幅2.1m			0.14						
その他(機械)									
【労務】			9.93						
普通作業員			3.56						
運転手(特殊)			2.04						
特殊作業員			1.98						
土木一般世話役			0.70						
その他(労務)									
【材料】			88.64						

串間市

令和7年度 防災・安全交付金事業 セツ橋大平線舗装修繕工事（その1）

【第9号 施工パッケージ】（続 き） 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 200t以上 (平均幅員3.0m超 ,タックコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生密粒度アスファルト混合物(20) 混入率30%以下 200～2千t			85.53				
アスファルト乳剤 PK4			2.53				
軽油 小型ローリー パトロール給油			0.49				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [A3] = 1 アスコン1工事当り使用量 200t以上			[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4 [A2] = 1 アスコン夜間割増区分 夜間割増なし				

串間市

令和7年度 防災・安全交付金事業 七ツ橋大平線舗装修繕工事（その1）

【 第 10 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
	1,000	m				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 供用 豪雪無 破線 幅15cm 時制無 昼	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 白 ビーズ 含有15～18% 比重2.0	570	kg			定:1	
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 0.106～0.850mm	25	kg			定:1	
接着用プライマー 区画線用 比重0.9	25	kg			定:1	
軽油 小型ローリー パトロール給油	44	l			定:1	
諸 雑 費 (率 + 丸め) 材料費の%	5	%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 5 規格・仕様区分 破線 15cm			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3 時間制約の有無 時間制約無			

串間市

令和7年度 防災・安全交付金事業 七ツ橋大平線舗装修繕工事（その1）

【第10号 施工単価表】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ベント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する [L] = 570.000 kg・l 塗料使用量		排水性舗装補正無	
[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する [N] = 25.000 kg プライマー使用量 [M] = 25.000 kg ガラスビーズ使用量 [P] = 44.000 l 軽油使用量			[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する [V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

令和7年度 防災・安全交付金事業 七ツ橋大平線舗装修繕工事（その1）

【 第 11 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
	1,000	m				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 供用 豪雪無 実線 幅15cm 時制無 昼	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 白 ビーズ 含有15～18% 比重2.0	570	kg			定:1	
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 0.106～0.850mm	25	kg			定:1	
接着用プライマー 区画線用 比重0.9	25	kg			定:1	
軽油 小型ローリー パトロール給油	40	l			定:1	
諸 雑 費 (率 + 丸 め) 材料費の%	5	%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3 時間制約の有無 時間制約無			

串間市

令和7年度 防災・安全交付金事業 七ツ橋大平線舗装修繕工事（その1）

【第11号 施工単価表】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ベント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する [L] = 570.000 kg・l 塗料使用量		排水性舗装補正無	
[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する [N] = 25.000 kg プライマー使用量 [M] = 25.000 kg ガラスビーズ使用量 [P] = 40.000 l 軽油使用量			[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する [V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

令和7年度 防災・安全交付金事業 七ツ橋大平線舗装修繕工事（その1）

【 第 12 号 単価表 】 グリーンベルト 幅15cm 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
グリーンベルト 幅15cm 材工共	1	m	1,128			
計						
単位当たり						

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
グリーンベルト 幅15cm 材工共		m	1,128			
土砂産廃処分費		t	2,000			処

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接工事費						
L						
グリーンベルト 幅15cm 材工共	197	m	1,128			
土砂産廃処分費	1,425	t	2,000			
小 計						
TL						
後方超小旋回バックホウ賃料 ｸｰﾗ型 山積0.45m3 平積0.35m3	5.284	日				
ロードローラ(マカダム) 質量10t 締め幅2.1m	2.642	日				
タイヤローラ賃料 8～20t	7.926	日				

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
タイヤローラ賃料 13t	2.642	日				
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイル型 2.3～6.0m	2.642	日				
小 計						
TM						
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級	41.316	供用日				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 フレート径φ56cm	0.082	供用日				
モータレダ[土工用・排対型2次基準] プレート幅3.1m	7.926	供用日				
ロードローラ[マダム・排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m	7.926	供用日				
バックホウ(クロー)[標準・超低騒音型・排対型:3次] 標準バケット 山積0.8m ³ [平積0.6m ³]	5.544	供用日				

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小 計						
TQ						
区画線工 溶融式(手動) 供用 豪雪無 実線 幅15cm 時制無 昼	394	m				
区画線工 溶融式(手動) 供用 豪雪無 破線 幅15cm 時制無 昼	100	m				
小 計						
TR						
特殊作業員	7.994	人				
普通作業員	15.879	人				
運転手(特殊)	24.304	人				

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(一般)						
	32.736	人				
土木一般世話役						
	5.311	人				
交通誘導警備員B						
	22	人				
小 計						
TZ						
粒調碎石 M - 3 0						
	420.078	m3				
再生クラッシャーラン R C - 4 0 以下						
	503.301	m3				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 白 ビーズ 含有15～18% 比重2.0						
	281.58	kg				
接着用プライマー 区画線用 比重0.9						
	12.35	kg				

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 0.106～0.850mm	12.35	kg				
再生密粒度アスファルト混合物(20) 混入率30%以下 200～2千t	166.446	t				
再生粗粒度アスファルト混合物(20) 混入率30%以下 200～2千t	166.446	t				
アスファルト乳剤 PK3	1,661.818	l				
アスファルト乳剤 PK4	568.03	l				
ガソリン レギュラー80オクタン以上 スタンド渡し	1.741	l				
軽油 小型ローリー パトロール給油	3,395.773	l				
コンクリートカッター(ブレード) 径 45cm	0.027	枚				
中間処分料 アスファルト破砕片	66	m3				

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小 計						
合 計						
総 合 計						