



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度

耕地災害復旧事業

令和 7 年度耕地災害復旧事業 田淵池復旧工事

単価抜き積算書

(当初)

串間市

(1 / 23)

$$(2/23)$$

(3/ 23)

(4/ 23)

(5/ 23)

(6 / 23)

(71 23)

事業名	耕地災害復旧事業
工事名	令和7年度耕地災害復旧事業 田淵池復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
000001	堤体工		式		1.000 式	当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -	77.000	m3			S単 7号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	58.000	m3			S単 10号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バ ック約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下	12.000	m3			S単 9号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	60.000	m ²			S単 11号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	62.000	m ²			S単 12号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	49.000	m ²			S単 13号
SQ0311	S P コンクリート【県版】 無筋・鉄筋構造物,バ ック約(ル-ン機能付)打設,生コンクリート(高炉B),18-8-25(20), -, 一般養生, -, -, -	5.600	m3			S単 21号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.300	m ²			S単 17号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし, -, -, -,再利用撤去を行なう	6.700	m			S単 2号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし, -, -, 基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行わない	6.700	m			S単 3号
SA0268	SP 遮水シート張 遮水シート張,遮水シート各種	113.000	m ²			S単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 2号 ***					
000002	底樋工		式		1.000 式	当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	34.000	m3			S単 7号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	33.000	m3			S単 10号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.200	m ²			S単 11号
SPX072	SP ヒューム管(B形管) 森林 据付,300mm,無し, -, 外圧管1種,なし	7.650	m			S単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 3号 ***					
000003	取水施設設置工		式		1.000 式	当たり算出
T00001	取水施設	1.000	基			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 4号 ***					
000004	取壊工		式		1.000 式	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -	3.600	m			S単 15号
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	6.900	m3			S単 1号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下	6.900	m3			S単 14号
SS2123	中間処分料(無筋コンクリート破砕片)	6.900	m3			S単 23号
SS2123	中間処分料(有筋コンクリート破砕片)	0.240	m3			S単 24号
	合 計					
	単 価					

(9/ 23)

事業名	耕地災害復旧事業
工事名	令和7年度耕地災害復旧事業 田淵池復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1.000 m3	当たり算出
	1)作業区分	無筋		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	2)時間的制約	なし		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)施工区分	機械		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	1)施工区分	U型側溝		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	2)施工区分	昼間施工		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)規格	L=2000		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 3号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	1)施工区分	U型側溝		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	2)施工区分	昼間施工		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)規格	L=2000		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 4号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転 28,作業時排水,0以上~40未満,発動発電機,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)運転日数	28		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	2)排水方法	作業時排水		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~40未満				
	4)動力区分	発動発電機				

事業名	耕地災害復旧事業
工事名	令和7年度耕地災害復旧事業 田淵池復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F05041	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径150mm	33.600	日			
F02055	発動発電機[D 駆動・ ~ 超低・ 排対型 (~ 3次)] 25kVA	33.600	日			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	616.000	L			
R01002	特殊作業員	3.920	人			
Y00004	諸雑費	0.030				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単 - 5号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1 ~ 5 台,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1 ~ 5 台 なし		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・ ~ 超低・ 排対型 (~ 2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.580	日			
R01001	土木一般世話役	0.500	人			
R01002	特殊作業員	0.100	人			
R01003	普通作業員	2.000	人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	33.000	L			
R01021	運転手 (特殊)	0.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単 - 6号 ***					
S18033	支保工 (小規模)		空m3		10.000 空m3	当たり算出
	支保工 (小規模) パイプサポート支保 (小規模) ,40KN/㎡以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡	パイプサポート支保 (小規模) 40KN/㎡以下		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.290	人			
R01009	型わく工	0.530	人			
R01012	とび工	0.250	人			
R01003	普通作業員	0.570	人			
Y00004	諸雑費	0.130				
	合 計					算出数量 10.000 空m3
	単 価		空m3			
	*** S 単 - 7号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				

事業名	耕地災害復旧事業
工事名	令和7年度耕地災害復旧事業 田淵池復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単 - 8号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	土砂,小規模(標準)			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S単 - 9号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	小規模,ハ` ック砂山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	,無し,2.5km以下			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	ハ` ック砂山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	2.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 10号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3			
	*** S単 - 11号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	基面整正			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 12号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	

事業名	耕地災害復旧事業
工事名	令和7年度耕地災害復旧事業 田淵池復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 13号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部、-,無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m ²		1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 14号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、3.3km以下		m ³		1.000 m ³	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下				
	単 価		m ³			
	*** S単 - 15号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 コンクリ舗装版、-,15cm以下、-		m		1.000 m	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリ舗装版厚 4)コンクリ+アスファルト(加-)舗装版	コンクリ舗装版 - 15cm以下 -				
	単 価		m			
	*** S単 - 16号 ***					
SA0268	SP 遮水シート張 SP 遮水シート張 遮水シート張、遮水シート各種		m ²		1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)遮水シート規格	遮水シート張 遮水シート各種				
PQE160	遮水シート ベントナイト系 厚6.0mm		m ²			材変
	単 価		m ²			

事業名	耕地災害復旧事業
工事名	令和7年度耕地災害復旧事業 田淵池復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 17号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 18号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 19号 ***					
SPC402	鉄筋組立		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋組立 13mm以下,クレーン類が不要な構造物,鉄筋を計上する			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)鉄筋径区分 2)構造物区分 3)山林砂防工(普通作業員) 5)鉄筋計上区分 6)鉄筋コードの選択(単位:ton)	13mm以下 クレーン類が不要な構造物 普通作業員 鉄筋を計上する P18230				
R01001	土木一般世話役	0.400	人			
R01010	鉄筋工	1.800	人			
R01003	普通作業員	1.500	人			
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
Y00004	諸雑費 3%	0.030				
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 20号 ***					
SPX072	SP ヒューム管(B形管) 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP ヒューム管(B形管) 森林 据付,300mm,無し,-,外圧管1種,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管径 3)固定基礎 4)基礎砕石の有無 5)規格 7)長期割引単価区分 8)普通作業員(山林砂防工)	据付 300mm 無し - 外圧管1種 なし 普通作業員				
	単 価		m			
	*** S単 - 21号 ***					
S00311	S P コンクリート【県版】		m ³		1.000 m ³	当たり算出

事業名	耕地災害復旧事業
工事名	令和7年度耕地災害復旧事業 田淵池復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	S P コンクリート【県版】 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｸ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,生コンクリート(高炉 B),18-8-25(20),-,一般養生,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無 7)打設高さ、水平打設距離 8)種類区分 9)規格区分 11)長期割引単価区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｸ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 - 一般養生 - - - 生コンクリート(高炉B) 18-8-25(20) なし				
	単 価		m3			
	*** S単 - 22号 ***					
SQ0311	S P コンクリート【県版】 S P コンクリート【県版】 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｸ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,生コンクリート(高炉 B),21-8-25(20),-,一般養生,-,-,-		m3	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	1.000 m3 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無 7)打設高さ、水平打設距離 8)種類区分 9)規格区分 11)長期割引単価区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｸ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 - 一般養生 - - - 生コンクリート(高炉B) 21-8-25(20) なし				
	単 価		m3			
	*** S単 - 23号 ***					
SS2123	中間処分料(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ破砕片) 中間処分料(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ破砕片) 1)地区資材単価のコード		m3	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	1.000 m3 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	当たり算出
JQ0006	中間処分料(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ破砕片) コンクリート破砕片(無筋)	1.000	m3			算出数量 1.000 m3
	合 計					
	単 価		m3			
	*** S単 - 24号 ***					
SS2123	中間処分料(有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ破砕片) 中間処分料(有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ破砕片) 1)地区資材単価のコード		m3	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	1.000 m3 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	当たり算出
JQ0030	中間処分料(有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ破砕片) コンクリート破砕片(有筋)	1.000	m3			算出数量 1.000 m3
	合 計					
	単 価		m3			

(16/ 23)

事業名	耕地災害復旧事業
工事名	令和7年度耕地災害復旧事業 田淵池復旧工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単 - 7号 ***					
SA0101	SP 掘削	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	標準単価					
	K)機械構成比		27.26%			
	R)労務構成比		61.70%			
	Z)材料構成比		11.04%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO2041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)]					K1
	標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	27.26%			
RO1021	運転手(特殊)	人	61.70%			R1
P34029	軽油					Z1
	ﾊﾞﾄﾙ給油	L	11.04%			
	単 価	m3				
	*** S単 - 8号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	標準単価					
	K)機械構成比		27.26%			
	R)労務構成比		61.70%			
	Z)材料構成比		11.04%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO2041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)]					K1
	標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	27.26%			
RO1021	運転手(特殊)	人	61.70%			R1
P34029	軽油					Z1
	ﾊﾞﾄﾙ給油	L	11.04%			
	単 価	m3				
	*** S単 - 9号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,2.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	2.5km以下				
	標準単価					
	K)機械構成比		24.45%			
	R)労務構成比		63.42%			
	Z)材料構成比		12.13%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO3002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					K1
	4t積級	供用日	24.45%			

事業名	耕地災害復旧事業
工事名	令和7年度耕地災害復旧事業 田淵池復旧工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
R01022	運転手（一般）	人	63.42%			R1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	12.13%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 10号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - なし				
	標準単価 K) 機械構成比 R) 労務構成比 Z) 材料構成比 A) 市場単価構成比		15.86% 75.54% 8.60% 0.00%			
F08016	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾌﾞ型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日	8.30%			K1
F04062	振動加-ﾌﾞ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	日	7.56%			K2
R01021	運転手（特殊）	人	66.88%			R1
R01003	普通作業員	人	8.66%			R2
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	8.60%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単 - 11号 ***					
SA0151	SP 基面整正	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 整形区分	基面整正				
	標準単価 K) 機械構成比 R) 労務構成比 Z) 材料構成比 A) 市場単価構成比		0.00% 100.00% 0.00% 0.00%			
R01003	普通作業員	人	100.00%			R1
	単 価	m ²				
	*** S単 - 12号 ***					
SA0152	SP 法面整形	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	標準単価 K) 機械構成比 R) 労務構成比 Z) 材料構成比		12.19% 75.67% 12.14%			

事業名	耕地災害復旧事業
工事名	令和7年度耕地災害復旧事業 田淵池復旧工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	バックホウ[加圧型・～超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	12.19%			K1
R01003	普通作業員	人	30.88%			R1
R01021	運転手(特殊)	人	28.21%			R2
R01001	土木一般世話役	人	16.58%			R3
P34029	軽油 バックホウ給油	L	12.14%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S単 - 13号 ***					
SA0152	SP 法面整形	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部:なし,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	標準単価					
	K)機械構成比		9.71%			
	R)労務構成比		80.61%			
	Z)材料構成比		9.68%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	バックホウ[加圧型・～超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	9.71%			K1
R01003	普通作業員	人	38.29%			R1
R01021	運転手(特殊)	人	22.49%			R2
R01001	土木一般世話役	人	19.83%			R3
P34029	軽油 バックホウ給油	L	9.68%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S単 - 14号 ***					
SA0221	SP 殻運搬	m ³			1.000 m ³	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下				
	標準単価					
	K)機械構成比		41.69%			
	R)労務構成比		43.88%			
	Z)材料構成比		14.43%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03005	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	41.69%			K1
R01022	運転手(一般)	人	43.88%			R1
P34029	軽油 バックホウ給油	L	14.43%			Z1
	単 価	m ³				
	*** S単 - 15号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断	m			1.000 m	当たり算出

事業名	耕地災害復旧事業
工事名	令和 7 年度耕地災害復旧事業 田淵池復旧工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(加-)舗装版 標準単価	コンクリート舗装版 - 15cm以下 -				
	K) 機械構成比		13.36%			
	R) 労務構成比		49.56%			
	Z) 材料構成比		37.08%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
M16470	コンクリートカット[ハ]キム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード 径56cm	供用日	9.09%			K1
R01002	特殊作業員	人	16.98%			R1
R01001	土木一般世話役	人	9.17%			R2
R01003	普通作業員	人	7.58%			R3
P37211	コンクリートカット用ブレード 径450mm	枚	33.48%			Z1
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	L	2.45%			Z2
	単 価	m				
	*** S 単 - 16号 ***					
SA0268	SP 遮水シート張	m ²			1.000 m	当たり算出
	SP 遮水シート張 遮水シート張, 遮水シート各種			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 遮水シート規格 標準単価	遮水シート張 遮水シート各種				
	K) 機械構成比		0.00%			
	R) 労務構成比		12.12%			
	Z) 材料構成比		87.88%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	7.08%			R1
R01001	土木一般世話役	人	1.90%			R2
PQE160	遮水シート ペントナイト系 厚6.0mm	m ²	87.88%			Z1 材変
	単 価	m ²				
	*** S 単 - 17号 ***					
SA0312	SP 型枠	m ²			1.000 m	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類 標準単価	一般型枠 均しコンクリート				
	K) 機械構成比		0.00%			
	R) 労務構成比		100.00%			
	Z) 材料構成比		0.00%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	58.35%			R1
R01003	普通作業員	人	20.27%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.13%			R3
	単 価	m ²				

事業名	耕地災害復旧事業
工事名	令和7年度耕地災害復旧事業 田淵池復旧工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単 - 18号 ***					
SA0312	SP 型枠	m ²			1.000 m	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	46.19%			R1
R01003	普通作業員	人	25.55%			R2
R01001	土木一般世話役	人	9.57%			R3
	単 価	m ²				
	*** S単 - 20号 ***					
SPX072	SP ヒューム管(B形管) 森林	m			1.000 m	当たり算出
	SP ヒューム管(B形管) 森林 据付,300mm,無し,-,-,外圧管1種,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管径 3)固定基礎 4)基礎砕石の有無 5)規格 7)長期割引単価区分 8)普通作業員(山林砂防工)			据付 300mm 無し - 外圧管1種 なし 普通作業員		
	標準単価					
	K)機械構成比		3.86%			
	R)労務構成比		44.95%			
	Z)材料構成比		51.19%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	日	3.45%			K1
R01003	普通作業員	人	18.53%			R1
R01021	運転手(特殊)	人	9.54%			R2
R01001	土木一般世話役	人	7.47%			R3
R01002	特殊作業員	人	4.60%			R4
P01004	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径300 長2.00m	本	48.72%			Z1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	L	2.21%			Z2
	単 価	m				
	*** S単 - 21号 ***					
SQ0311	S P コンクリート【県版】	m3			1.000 m3	当たり算出
	S P コンクリート【県版】 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,生コンクリート(高炉 B),18-8-25(20),-,一般養生,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類			無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 - 一般養生		

(22/ 23)

$$(23/23)$$