

令和7年度 防災・安全交付金事業 七ツ橋大平線舗装修繕工事（その2）

令和 7 年度 実施 設計書 (当初)

係長 精査者

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

工 事 名		令和 7 年度 防災・安全交付金事業 七ツ橋大平線舗装修繕工事（その 2 ）			
工 事 箇 所		串間市大字大平字大塚原地内			
河 川 路 線 名 等		市道 七ツ橋大平線			
事 業 名		社会資本整備総合交付金事業（防災安全）			
工 事 費		変更による増減額			
設 計 金 額		変更による増減額			
請 負 代 金 額		変更による増減額			
(消費税相当額)		工 期	日間		
		工 期 区 分			
変 更 請 負 代 金 額					
計 算 式					

令和7年度 防災・安全交付金事業 七ツ橋大平線舗装修繕工事（その2）

工 事 概 要	前 回 設 計			今 回 設 計				
				土工 N=1式 舗装工 A=1495㎡ 区画線工 N=1式				
起工理由 または 変更理由	別紙のとおり				工事分野			
					工事の種類			
					工 種 ・ 工 法	1 2 3 4		
						1 2 3 4		
事 務 所 名		串間市			1 2 3 4			
災 害 復 旧 概 要	災 害 決 定 額		円					
	災害原因 その他							

令和7年度 防災・安全交付金事業 七ツ橋大平線舗装修繕工事（その2）

工 事 年 度	令和 7 年度
工 事 名	令和7年度 防災・安全交付金事業 七ツ橋大平線舗装修繕工事（その2）
変 更 回 数	
世 代 適 用 年 月 日	工事 公共 令和07年06月(01日付)
諸 経 費 区 分	公共 令和06年度
工 種 区 分	舗装工事
単 価 適 用 年 月 日	令和07年06月01日付実施
単 価 地 区	09:串間市西部
機 損 適 用 年 月 日	令和06年10月機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年04月01日付 公共
備 考	

工 事 費 総 括 表							
費目	金 額			費目	金 額		
	前回 設計	今回 設計	差引増減額		前回 設計	今回 設計	差引増減額
工事費				本工事費			
本工事費計				舗装工事02			
附帯工事費計							
補償工事費計							
測量及び試験費							
用地費(税無)							
補償費(税有)							
機械器具費							
営繕費							
工事雑費							
応急工事費							

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工事02						
	1	式				
土工						
	1	式				
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 押土無し 障害無し	897	m3			第 1 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 15.5km以下 DID区間無 作業損耗費(良好)含む	897	m3			第 2 号	
土砂産廃処分費	1,314	t	2,000			処
舗装工						
	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	9.8	m			第 3 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	1,495	m2			第 4 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 3.5km以下 DID区間無 作業損耗費(良好)含む	74	m3			第 5 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
中間処分料 アスファルト破砕片	74	m3				処
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚300mm 2層施工 再生クマツヤラン RC-40	1,495	m2			第 6 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚250mm 2層施工 粒度調整砕石M-30	1,495	m2			第 7 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 200t以上 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	1,495	m2			第 8 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 200t以上 平均幅員3.0m超 タックコート 締固密度2.35	1,495	m2			第 9 号	
区画線工	1	式				
区画線設置 熔融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	60	m			第 10 号	
区画線設置 熔融式手動 実線 30cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	5.4	m			第 11 号	
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	525	m			第 12 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 セアラ 45cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	21.5	m			第 13 号	
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	57.5	m			第 14 号	
グリーンベルト 幅15cm	198	m			第 15 号	
仮設工	1	式				
交通誘導警備員 B	26	人				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場環境改善費率分						
	1	式				
純工事費						
	1	式				
現場管理費						
	1	式				
工事原価						
	1	式				
一般管理費等						
	1	式				
工事価格						
	1	式				
消費税等相当額						
	1	式				
合計						

令和7年度 防災・安全交付金事業 セツ橋大平線舗装修繕工事(その2)

【第1号 施工パッケージ】 掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 (押土無し , 障害無し)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			44.26						
バックホウ(小型)[標準・超低騒音型・排対型:3次] 標準バックホウ 山積0.8m3[平積0.6m3]			44.26						
【労務】			36.73						
運転手(特殊)			36.73						
【材料】			19.01						
軽油 小型ローリー パトロール給油			19.01						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J4] = 2 押土の有無 押土無し [J6] = 3 施工数量 5,000m3未満			[J2] = 1 施工方法 オープンカット [J5] = 1 障害の有無 障害無し						

令和7年度 防災・安全交付金事業 セツ橋大平線舗装修繕工事（その2）

【第2号 施工パッケージ】 土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 (15.5km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			45.59				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級			45.59				
【労務】			39.52				
運転手(一般)			39.52				
【材料】			14.89				
軽油 小型ローリー パトロール給油			14.89				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土砂等発生現場 標準 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [J5] = 13 運搬距離 15.5km以下			[J2] = 1 積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				

令和7年度 防災・安全交付金事業 セツ橋大平線舗装修繕工事（その2）

【 第 3 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.42				
コンクリートカッター[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm			10.49				
その他(機械)							
【労務】			57.13				
特殊作業員			19.60				
土木一般世話役			10.55				
普通作業員			8.73				
その他(労務)							
【材料】			27.45				
コンクリートカッター(ブレード) 径 45cm			23.29				
ガソリン レギュラー 80オクタン以上 スタンド渡し			2.83				
その他(材料)							

令和7年度 防災・安全交付金事業 セツ橋大平線舗装修繕工事（その2）

【 第 3 号 施工パッケージ 】（ 続 き ） 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下				

令和7年度 防災・安全交付金事業 セツ橋大平線舗装修繕工事(その2)

【第4号 施工パッケージ】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			13.49						
後方超小旋回バックホウ賃料 加-ラ型 山積0.45m3 平積0.35m3			13.49						
【労務】			80.49						
土木一般世話役			28.91						
運転手(特殊)			27.69						
普通作業員			23.89						
【材料】			6.02						
軽油 小型ローリー パトロール給油			6.02						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し						
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下						
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用						

串間市

令和7年度 防災・安全交付金事業 セツ橋大平線舗装修繕工事（その2）

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 1 m3 当り							
(3.5km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			44.95				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級			44.95				
【労務】			38.97				
運転手(一般)			38.97				
【材料】			16.08				
軽油 小型ローリー パトロール給油			16.08				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JA] = 3 運搬距離 3.5km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和7年度 防災・安全交付金事業 セツ橋大平線舗装修繕工事（その2）

【第 6 号 施工パッケージ】 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚300mm 2層施工 (再生クラッパン RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.39				
モータレータ[土工用・排対型2次基準] プレート幅3.1m			2.16				
ロードローラ[マダム・排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m			1.71				
タイヤローラ賃料 8～20t			0.55				
その他(機械)							
【労務】			18.06				
運転手(特殊)			8.45				
特殊作業員			2.80				
普通作業員			2.73				
土木一般世話役			0.82				
その他(労務)							
【材料】			76.55				

串間市

令和7年度 防災・安全交付金事業 七ツ橋大平線舗装修繕工事（その2）

【 第 6 号 施工パッケージ 】 (続 き) 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚300mm 2層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生クラッシャーラン RC - 4 0 以下			74.68				
軽油 小型ローリー パトロール給油			1.54				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 300.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 2 施工区分 2層施工				
[J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

令和7年度 防災・安全交付金事業 セツ橋大平線舗装修繕工事（その2）

【第7号 施工パッケージ】 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚250mm 2層施工 (粒度調整砕石M-30 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			12.07				
モータレタ[土工用・排対型2次基準] プレート幅3.1m			4.83				
ロードローラ[マダム・排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m			3.83				
タイヤローラ賃料 8～20t			1.24				
その他(機械)							
【労務】			40.36				
運転手(特殊)			18.87				
特殊作業員			6.26				
普通作業員			6.11				
土木一般世話役			1.84				
その他(労務)							
【材料】			47.57				

串間市

令和7年度 防災・安全交付金事業 セツ橋大平線舗装修繕工事(その2)

【第7号 施工パッケージ】 (続 き)							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚250mm 2層施工							
(粒度調整碎石M-30 ,)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
粒調整碎石 M - 3 0			43.39				
軽油 小型ローリー パトロール給油			3.43				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 10 材料 粒度調整碎石 M-30			[J4] = 250.000 mm 全仕上り厚				
[J5] = 2 施工区分 2層施工			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

令和7年度 防災・安全交付金事業 セツ橋大平線舗装修繕工事（その2）

【第 8 号 施工パッケージ】							
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 200t以上 (平均幅員3.0m超 ,プライムコート 締固密度2.35)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.61				
アスファルトフィニッシャー賃料 ホイル型 2.3～6.0m			1.02				
タイヤローラ賃料 13t			0.16				
ロードローラ(マカダム) 質量10t 締固め幅2.1m			0.16				
その他(機械)							
【労務】			11.21				
普通作業員			4.01				
運転手(特殊)			2.30				
特殊作業員			2.23				
土木一般世話役			0.80				
その他(労務)							
【材料】			87.18				

串間市

令和7年度 防災・安全交付金事業 セツ橋大平線舗装修繕工事(その2)

【第 8 号 施工パッケージ】 (続 き) 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 200t以上 (平均幅員3.0m超 ,プライムコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生粗粒度アスファルト混合物(20) 混入率30%以下 200～2千t			78.16				
アスファルト乳剤 PK3			8.35				
軽油 小型ローリー パトロール給油			0.56				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 13 材料 再生粗粒度アスコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [A3] = 1 アスコン1工事当り使用量 200t以上			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 [A2] = 1 アスコン夜間割増区分 夜間割増なし				

令和7年度 防災・安全交付金事業 セツ橋大平線舗装修繕工事（その2）

【 第 9 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 200t以上 (平均幅員3.0m超 ,タックコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.43				
アスファルトフィニッシャー賃料 ホイル型 2.3～6.0m			0.91				
タイヤローラ賃料 13t			0.14				
ロードローラ(マカダム) 質量10t 締固め幅2.1m			0.14				
その他(機械)							
【労務】			9.93				
普通作業員			3.56				
運転手(特殊)			2.04				
特殊作業員			1.98				
土木一般世話役			0.70				
その他(労務)							
【材料】			88.64				

串間市

令和7年度 防災・安全交付金事業 セツ橋大平線舗装修繕工事(その2)

【第 9 号 施工パッケージ】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 200t以上 (平均幅員3.0m超 ,タックコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生密粒度アスファルト混合物(20) 混入率30%以下 2000~2000t			85.53				
アスファルト乳剤 PK4			2.53				
軽油 小型ローリー パトロール給油			0.49				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [A3] = 1 アスコン1工事当り使用量 200t以上			[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4 [A2] = 1 アスコン夜間割増区分 夜間割増なし				

令和7年度 防災・安全交付金事業 七ツ橋大平線舗装修繕工事（その2）

【 第 10 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
	1,000	m				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 供用 豪雪無 破線 幅15cm 時制無 昼	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 白 ビーズ 含有15～18% 比重2.0	570	kg			定:1	
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 0.106～0.850mm	25	kg			定:1	
接着用プライマー 区画線用 比重0.9	25	kg			定:1	
軽油 小型ローリー パトロール給油	44	l			定:1	
諸 雑 費 (率 + 丸め) 材料費の%	5	%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 5 規格・仕様区分 破線 15cm			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3 時間制約の有無 時間制約無			

串間市

令和7年度 防災・安全交付金事業 七ツ橋大平線舗装修繕工事（その2）

【第10号 施工単価表】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ベント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する [L] = 570.000 kg・l 塗料使用量		排水性舗装補正無	
[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する [N] = 25.000 kg プライマー使用量 [M] = 25.000 kg ガラスビーズ使用量 [P] = 44.000 l 軽油使用量			[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する [V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

令和7年度 防災・安全交付金事業 七ツ橋大平線舗装修繕工事（その2）

【 第 11 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
	1,000	m				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 供用 豪雪無 実線 幅30cm 時制無 昼	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 白 ビーズ 含有15～18% 比重2.0	1,130	kg			定:1	
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 0.106～0.850mm	50	kg			定:1	
接着用プライマー 区画線用 比重0.9	50	kg			定:1	
軽油 小型ローリー パトロール給油	65	l			定:1	
諸 雑 費 (率 + 丸め) 材料費の%	5	%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 3 規格・仕様区分 実線 30cm			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3 時間制約の有無 時間制約無			

串間市

令和7年度 防災・安全交付金事業 七ツ橋大平線舗装修繕工事（その2）

【第 11 号 施工単価表】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ベント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する [L] = 1,130.000 kg・l 塗料使用量		排水性舗装補正無	
[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する [N] = 50.000 kg プライマー使用量 [M] = 50.000 kg ガラスビーズ使用量 [P] = 65.000 l 軽油使用量			[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する [V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

令和7年度 防災・安全交付金事業 七ツ橋大平線舗装修繕工事（その2）

【 第 12 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 供用 豪雪無 実線 幅15cm 時制無 昼	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 白 ビーズ 含有15～18% 比重2.0	570	kg			定:1	
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 0.106～0.850mm	25	kg			定:1	
接着用プライマー 区画線用 比重0.9	25	kg			定:1	
軽油 小型ローリー パトロール給油	40	l			定:1	
諸 雑 費 (率 + 丸め) 材料費の%	5	%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3 時間制約の有無 時間制約無			

串間市

令和7年度 防災・安全交付金事業 セツ橋大平線舗装修繕工事（その2）

[illegible]

令和7年度 防災・安全交付金事業 七ツ橋大平線舗装修繕工事（その2）

【 第 13 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)				1,000	m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 供用 豪雪無 ゼブラ 幅45cm 時制無 昼	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 白 ビーズ 含有15～18% 比重2.0	1,700	kg			定:1	
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 0.106～0.850mm	75	kg			定:1	
接着用プライマー 区画線用 比重0.9	75	kg			定:1	
軽油 小型ローリー パトロール給油	89	l			定:1	
諸 雑 費 (率 + 丸め) 材料費の%	5	%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 12 規格・仕様区分 ゼブラ 45cm			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3 時間制約の有無 時間制約無			

串間市

令和7年度 防災・安全交付金事業 七ツ橋大平線舗装修繕工事（その2）

【第13号 施工単価表】 (続 き) 区画線設置 溶融式手動 せづら 45cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ベント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する [L] = 1,700.000 kg・l 塗料使用量		排水性舗装補正無	
[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する [N] = 75.000 kg プライマー使用量 [M] = 75.000 kg ガラスビーズ使用量 [P] = 89.000 l 軽油使用量			[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する [V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

令和7年度 防災・安全交付金事業 七ツ橋大平線舗装修繕工事（その2）

【 第 14 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 溶融式(手動) 供用 豪雪無 矢・記・文 15cm換算 時制無 昼	1,200	m				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 白 ビーズ 含有15～18% 比重2.0	684	kg			定:1	
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 0.106～0.850mm	30	kg			定:1	
接着用プライマー 区画線用 比重0.9	30	kg			定:1	
軽油 小型ローリー パトロール給油	120	l			定:1	
諸 雑 費 (率 + 丸め) 材料費の%	5	%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 13 規格・仕様区分 矢印・記号・文字15cm換算			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3 時間制約の有無 時間制約無			

串間市

令和7年度 防災・安全交付金事業 七ツ橋大平線舗装修繕工事（その2）

【 第 14 号 施工単価表 】 (続 き)						
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ベント式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白		[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する [L] = 570.000 kg・l 塗料使用量			排水性舗装補正無	
[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する [N] = 25.000 kg プライマー使用量 [M] = 25.000 kg ガラスビーズ使用量 [P] = 100.000 l 軽油使用量		[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装 [S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する [V] = 1 費用の内訳 全ての費用				

令和7年度 防災・安全交付金事業 七ツ橋大平線舗装修繕工事（その2）

【 第 15 号 単価表 】 グリーンベルト 幅15cm 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
グリーンベルト 幅15cm 材工共	1	m	1,128			
計						
単位当たり						

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
グリーンベルト 幅15cm 材工共		m	1,128			
土砂産廃処分費		t	2,000			処

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接工事費						
L						
グリーンベルト 幅15cm 材工共	198	m	1,128			
土砂産廃処分費	1,314	t	2,000			
小 計						
TL						
後方超小旋回バックホウ賃料 ｸｰﾗ型 山積0.45m3 平積0.35m3	5.98	日				
ロードローラ(マカダム) 質量10t 締め幅2.1m	2.99	日				
タイヤローラ賃料 8～20t	8.97	日				

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
タイヤローラ賃料 13t	2.99	日				
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイル型 2.3～6.0m	2.99	日				
小 計						
TM						
ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級	46.756	供用日				
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 フレート径φ56cm	0.059	供用日				
モータレーダ[土工用・排対型2次基準] プレート幅3.1m	8.97	供用日				
ロードローラ[マカダム・排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m	8.97	供用日				
バックホウ(クロー) [標準・超低騒音型・排対型:3次] 標準バックホウ 山積0.8m3[平積0.6m3]	6.279	供用日				

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小 計						
TQ						
区画線工 溶融式(手動) 供用 豪雪無 実線 幅15cm 時制無 昼	525	m				
区画線工 溶融式(手動) 供用 豪雪無 実線 幅30cm 時制無 昼	5.4	m				
区画線工 溶融式(手動) 供用 豪雪無 破線 幅15cm 時制無 昼	60	m				
区画線工 溶融式(手動) 供用 豪雪無 ゼブラ 幅45cm 時制無 昼	21.5	m				
区画線工 溶融式(手動) 供用 豪雪無 矢・記・文 15cm換算 時制無 昼	69	m				
小 計						
TR						

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員						
	9.019	人				
普通作業員						
	17.96	人				
運転手(特殊)						
	27.508	人				
運転手(一般)						
	37.046	人				
土木一般世話役						
	6	人				
交通誘導警備員B						
	26	人				
小 計						
TZ						
粒調碎石 M - 3 0						
	475.41	m3				

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再生クラッシャーラン R C - 4 0 以下	569.595	m3				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 白 ビーズ 含有15～18% 比重2.0	415.432	kg				
接着用プライマー 区画線用 比重0.9	18.233	kg				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 0.106～0.850mm	18.233	kg				
再生密粒度アスファルト混合物(20) 混入率30%以下 200～2千t	188.37	t				
再生粗粒度アスファルト混合物(20) 混入率30%以下 200～2千t	188.37	t				
アスファルト乳剤 P K 3	1,880.71	l				
アスファルト乳剤 P K 4	642.85	l				
ガソリン レギュラー 80オクタン以上 スタンド渡し	1.254	l				

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油 小型ローリー パトロール給油	3,853.136	l				
コンクリートカッター(ブレード) 径 4 5 cm	0.02	枚				
中間処分料 アスファルト破砕片	74	m3				
小 計						
合 計						
総 合 計						