



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

農業水路等長寿命化・防災減災事業

令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 六日鶴頭首工改修工事

単価抜き積算書

(当初)

串間市

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業				
工事名	令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 六日鶴頭首工改修工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
000001	盛土工		式		1.000 式	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	2.300	m3			S単 1号
P96028	盛土材	3.000	m3			
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	6.100	m ²			S単 22号
S02703	【法面工(植生ネット工)】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重ネット標準),250m2未満,一	6.100	m ²			S単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 2号 ***					
000002	撤去工		式		1.000 式	当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 床,t≤3cm	37.000	m ²			S単 11号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,t≤3cm	57.000	m ²			S単 12号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t≤6cm	57.000	m ²			S単 13号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 破碎岩,平均施工幅1m以上2m未満	4.300	m3			S単 20号
SS1032	タンクトラック運搬(特殊)【県版】 コンクリート殻(無筋),2.0,5.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	4.300	m3			S単 24号
SS2123	中間処分料(無筋コンクリート破砕片)	4.300	m3			S単 27号
SPX170	既設袋詰玉石 移設2袋×2回 2t用(長期性能型),据付深さ4mを超え9m以下又は作業半,流用又は採取材,なし	4.000	袋			S単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 3号 ***					
000003	ASモルタル工		式		1.000 式	当たり算出
P96008	表面被覆工 ASモルタル工法 50m未満	37.000	m ²			
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 4号 ***					
000004	ダクトパネル補修工 50m ² 以上100m ² 未満		式		1.000 式	当たり算出
T00008	パネル設置工 50m ² 以上100m ² 未満	63.000	m ²			T単 2号
P96009	堰板部補修工	3.000	m			
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 5号 ***					
000005	工事用道路		式		1.000 式	当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	31.000	m3			S単 21号
P96028	盛土材	41.000	m3			
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし	25.000	m ²			S単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 6号 ***					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業				
工事名	令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 六日鶴頭首工改修工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000006	工事用道路撤去		式		1.000	式 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,	31.000	m3			S単 19号
SS1032	ダンプトラック運搬(特殊)【県版】 土砂,2.0,24.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	31.000	m3			S単 25号
S02123	土砂処分費	46.000	ton			S単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 7号 ***					
000007	大型土のう工		式		1.000	式 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ラフレソールン,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	38.000	袋			S単 15号
S18002	大型土のう工 撤去,ラフレソールン,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	38.000	袋			S単 16号
SS1032	ダンプトラック運搬(特殊)【県版】 土砂,2.0,24.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	31.000	m3			S単 25号
S02123	土砂処分費	52.000	ton			S単 8号
S02123	大型土のう袋処分費 0.014m3/袋	0.530	m3			S単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 8号 ***					
000008	汚濁防止工		式		1.000	式 当たり算出
T00005	汚濁防止フェンス設置・撤去工	20.000	m			T単 1号
T00038	汚濁防止フェンス賃料 120日	20.000	m			T単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 9号 ***					
000009	敷鉄板工		式		1.000	式 当たり算出
T00017	敷鉄板設置・撤去	157.000	m ²			T単 3号
T00018	敷鉄板賃料整備費 22×1524×3048(mm) 供用日数180日以内	157.000	m ²			T単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 10号 ***					
000010	敷鉄板		式		1.000	式 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),0.0,0.0	27.260	ton			S単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 11号 ***					
000011	汚濁防止フェンス 橋台・護岸施工時		式		1.000	式 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),15m超,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	0.140	ton			S単 18号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業				
工事名	令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 六日鶴頭首工改修工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単－ 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク(Ⅰ)		m3			単A
S02112	*** S単－ 2号 *** バ ック材[加-ラ型・～超低・排対型(～2014)]					
	バ ック材[加-ラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準バ ック材容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			単A
S02114	*** S単－ 3号 *** 敷鉄板					
	敷鉄板 22*1524*3048 [賃料]		m ² 供用日			単A
S02114	*** S単－ 4号 *** 敷鉄板					
	敷鉄板 22*1524*3048 [整備費]		m ²			単A
S02115	*** S単－ 5号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人			単A
S02115	*** S単－ 6号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人			単A
S02115	*** S単－ 7号 *** とび工					
	とび工		人			単A
S02123	*** S単－ 8号 *** 土砂処分費					
	土砂処分費		ton			単A
S02123	*** S単－ 9号 *** 大型土のう袋処分費					
	大型土のう袋処分費 0.014m3/袋		m3			単A
S02703	*** S単－ 10号 *** 【法面工(植生ネット工)】					
	【法面工(植生ネット工)】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重ネット標準),250m2未満,一		m ²			単A
S03020	*** S単－ 11号 *** コンクリートはつり(人力)					
	コンクリートはつり(人力) 床,t≤3cm		m ²			単A
S03020	*** S単－ 12号 *** コンクリートはつり(人力)					
	コンクリートはつり(人力) 壁,t≤3cm		m ²			単A
S03020	*** S単－ 13号 *** コンクリートはつり(人力)					
	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t≤6cm		m ²			単A
S08042	*** S単－ 14号 *** 砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし		m ²			単A
S18002	*** S単－ 15号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,ラフレックレン,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし		袋			単A
S18002	*** S単－ 16号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ラフレックレン,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし		袋			単A
S19003	*** S単－ 17号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)＋現場(積込・取卸),0.0,0.0		ton			単A
S19003	*** S単－ 18号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),15m超,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸＋積込・取卸,0.0,0.0		ton			単A
SA0101	*** S単－ 19号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -		m3			単A
SA0102	*** S単－ 20号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 破砕岩,平均施工幅1m以上2m未満		m3			単A

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業				
工事名	令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 六日鶴頭首工改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、盛土、まき出し、振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人			
R01003	普通作業員					
		0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 2号 ***					
S02112	バックホ[加圧型・～超低・排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	バックホ[加圧型・～超低・排対型(～2014)] 標準バックケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード	F08015				
	2)機械器具規格	標準バックケット容量 山積0.8m3 (平・・				
	3)単価の入力					
F08015	バックホ[加圧型・～超低・排対型(～2014)] 標準バックケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	1.000	日			算出数量 1.000 各単位
	合 計					
	単 価					
	*** S単ー 3号 ***					
S02114	敷鉄板		m ² 供用日		1.000 各単位	当たり算出
	敷鉄板 22*1524*3048 [賃料]			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)仮設賃料コード	GQ3041				
	2)仮設材規格	22*1524*3048 [賃料]				
	3)単価の入力					
GQ3041	敷鉄板 22*1524*3048 [賃料]	1.000	m ² 供用日			算出数量 1.000 各単位
	合 計					
	単 価					
	*** S単ー 4号 ***					
S02114	敷鉄板		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	敷鉄板 22*1524*3048 [整備費]			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)仮設賃料コード	GQ3042				
	2)仮設材規格	22*1524*3048 [整備費]				
	3)単価の入力					
GQ3042	敷鉄板 22*1524*3048 [整備費]	1.000	m ²			算出数量 1.000 各単位
	合 計					
	単 価					
	*** S単ー 5号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)労務コード	R01001				
	2)労務単価算定区分					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業				
工事名	令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 六日鶴頭首工改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単一 6号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単一 7号 ***					
S02115	とび工		人		1.000 人	当たり算出
	とび工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01012	とび工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単一 8号 ***					
S02123	土砂処分費		ton		1.000 各単位	当たり算出
	土砂処分費			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力			超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
P96042	土砂処分費	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 9号 ***					
S02123	大型土のう袋処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	大型土のう袋処分費 0.014m3/袋			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	0.014m3/袋		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
P96027	大型土のう袋処分費 0.014m3/袋	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 10号 ***					
S02703	【法面工（植生ネット工）】		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【法面工（植生ネット工）】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重ネット標準),250m2未満,一			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業				
工事名	令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 六日鶴頭首工改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分	植生シート工		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)ネット区分	肥料袋無・人工張芝付(一重ネット標準)		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)施工規模	250m2未満		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)時間の制約	—				
A09142	植生シート工					
	肥料袋無・人工張芝付(一重ネット標準)	1.350	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単— 11号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1.000 日	当たり算出
	コンクリートはつり(人力)			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	床,t≤3cm			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	1)施工区分	床		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)施工厚(cm)	t≤3cm		週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	0.800	人			
R02007	はつり工	1.300	人			
Y00004	諸雑費 16%	0.160				
	合 計					算出数量 20.400 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単— 12号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1.000 日	当たり算出
	コンクリートはつり(人力)			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	壁,t≤3cm			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	1)施工区分	壁		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)施工厚(cm)	t≤3cm		週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	0.800	人			
R02007	はつり工	1.300	人			
Y00004	諸雑費 16%	0.160				
	合 計					算出数量 20.400 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単— 13号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1.000 日	当たり算出
	コンクリートはつり(人力)			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	壁,3<t≤6cm			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	1)施工区分	壁		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)施工厚(cm)	3<t≤6cm		週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	0.800	人			
R02007	はつり工	1.300	人			
Y00004	諸雑費 16%	0.160				
	合 計					算出数量 9.200 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単— 14号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	砂利舗装工(機械)			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	再生クワツヤラン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	1)舗設材の種類	再生クワツヤラン		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)規格	RC-40		週休:補正なし	時間的制約:なし	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業				
工事名	令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 六日鶴頭首工改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)仕上がり厚さ	10cm		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クラッシュラン					
	RC-40 40～0mm	11.600	m3			
R01001	土木一般世話役	0.200	人			
R01003	普通作業員	0.620	人			
M02041	バックホ[クレー型・排対型(2次)]					
	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間			
P34029	軽油					
	バトロ-給油	15.000	L			
R01021	運転手(特殊)	0.430	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** S単ー 15号 ***					
SI8002	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	製作・設置,ラフレ-ン-ン,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応)			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	) ,なし,なし			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
	1)施工区分	製作・設置		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)施工機械区分	ラフレ-ン-ン				
	3)採取土区分	購入土				
	4)購入土材単価(m3当たり)					
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
R01002	特殊作業員	1.000	人			
R01003	普通作業員	1.000	人			
Y00004	諸雑費	0.060				
P37005	耐候性大型土のう袋					
	耐候性大型土のう袋(1年対応)	52.000	枚			
J03208	購入土	52.000	m3			
F08063	バックホ[クレー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.440	日			
P34029	軽油					
	バトロ-給油	119.000	L			
R01021	運転手(特殊)	1.000	人			
F01086	ラフレ-ン-ン[油圧伸縮シ-ア型・～低騒・排対型(～2014)]					
	吊上能力25t吊	1.000	日			
	合 計					算出数量 52.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単ー 16号 ***					
SI8002	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	撤去,ラフレ-ン-ン,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応) ,なし,なし			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	1)施工区分	撤去		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)施工機械区分	ラフレ-ン-ン		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	4)購入土材単価(m3当たり)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
R01002	特殊作業員	1.000	人			
F01086	ラフレ-ン-ン[油圧伸縮シ-ア型・～低騒・排対型(～2014)]					
	吊上能力25t吊	1.000	日			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業				
工事名	令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 六日鶴頭首工改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 134.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単一 17号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板) ,基地(積込・取卸)＋現場(積込・取卸),0.0,0.0			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	12m以内 20kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸)＋現場(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し＋現場積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単一 18号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),15m超,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以 外),積込・取卸＋積込・取卸,0.0,0.0			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	15m超 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸＋積込・取卸 0.0 0.0				
P46641	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長15m超	1.000	ton			
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し＋現場積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単一 19号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -				
	単 価		m3			
	*** S単一 20号 ***					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業				
工事名	令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 六日鶴頭首工改修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 破碎岩,平均施工幅1m以上2m未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3			
	*** S単一 21号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3			
	*** S単一 22号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²			
	*** S単一 23号 ***					
SPX170	既設袋詰玉石 移設2袋×2回		袋		1.000 袋	当たり算出
	SP 袋詰玉石 森林 2t用(長期性能型),据付深さ4mを超え9m以下又は作業半,流用又は採取材,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)袋詰玉石用袋材規格 2)施工条件 3)中詰材区分 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	2t用(長期性能型) 据付深さ4mを超え9m以下又は作業半 流用又は採取材 なし 普通作業員				
	単 価		袋			
	*** S単一 24号 ***					
SS1032	ダンプトラック運搬(特殊)【県版】		m3		10.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊)【県版】 コンクリート殻(無筋),2.0,5.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級) 3)運搬距離 4)積込機械区分 5)DID区分 6)路面条件	コンクリート殻(無筋) 2.0 5.0km以下 山0.45(平0.35)m3 無し 良好				
M03001	ダンプトラック[オンロード・デ・イェール] 2t積級		1.600 供用日			

[illegible]

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業
工事名	令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 六日鶴頭首工改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
T00005	汚濁防止フェンス設置・撤去工		m		100.000 m	当たり算出
S02115	土木一般世話役	2.200	人			S単 5号
S02115	普通作業員	5.400	人			S単 6号
S02112	ﾊﾞｯｸﾎﾞｯｸｽ[ｸﾚｰﾝ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	2.200	日			S単 2号
Y00004	雑品	0.030				
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** T単一 2号 ***					
T00008	ﾊﾞﾈﾙ設置工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	50m ² 以上100m ² 未満					
P96010	高圧洗浄工 14.7MPa 50m ² 以上100m ² 未満	1.000	m ²			
P96020	表面被覆工 ﾀｸﾀﾙﾊﾞﾈﾙ t=50mm+20mm 50m ² 以上100m ² 未満	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単一 3号 ***					
T00017	敷鉄板設置・撤去		m ²		100.000 m ²	当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.295	人			S単 5号
S02115	とび工	0.295	人			S単 7号
S02115	普通作業員	0.295	人			S単 6号
SS1604	ﾊﾞｯｸﾎﾞｯｸｽ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾞ容量 (ｸﾚｰﾝ型) ,山0.8(平0.6)、2.9t吊り	0.295	日			S単 26号
Y00004	雑品	0.010				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単一 4号 ***					
T00018	敷鉄板賃料整備費 22×1524×3048(mm)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	供用日数180日以内					
S02114	敷鉄板 22*1524*3048 [賃料]	1.000	m ² 供用日			S単 3号
S02114	敷鉄板 22*1524*3048 [整備費]	1.000	m ²			S単 4号
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単一 5号 ***					
T00038	汚濁防止フェンス賃料		m		100.000 m	当たり算出
	120日					
P96004	汚濁防止フェンス 基本料 単独ﾌﾛｰﾄﾞ φ300 高1m×長20m 1000未満	5.000	スパン			
P96005	汚濁防止フェンス 単独ﾌﾛｰﾄﾞ 1日あたり加算額 φ300 高1m×長20m 1000未満	600.000	本・日			
Y00004	雑品	0.100				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業	特別単価表	単価期 A	(2 / 2)
工事名	令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 六日鶴頭首工改修工事			

[illegible]

[illegible]