

令和8年度 防災・安全交付金事業 立宇津黒井峠線（ 2 工区 ）法面修繕工事

令和 8 年度 実施 設計書 (当初)

係長 精査者

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

工 事 名		令和8年度 防災・安全交付金事業 立宇津黒井峠線（ 2 工区 ）法面修繕工事			
工 事 簡 所		串間市大字都井字戸越地内			
河 川 路 線 名 等		市道：427号 立宇津黒井峠線			
事 業 名		社会資本整備総合交付金（防災安全）			
工 事 費		変更による増減額			
設 計 金 額		変更による増減額			
請 負 代 金 額		変更による増減額			
(消費税相当額)		工 期	日間		
		工 期 区 分			
変 更 請 負 代 金 額					
計 算 式					

令和8年度 防災・安全交付金事業 立宇津黒井峠線（2工区）法面修繕工事

工 事 概 要	前 回 設 計			今 回 設 計			
				軽量法枠工 A = 275㎡ モルタル吹付工 A=572㎡			
起工理由 または 変更理由				工事分野			
				工事の種類			
				工 種 ・ 工 法	1 2 3 4		
					1 2 3 4		
事 務 所 名		串間市			1 2 3 4		
災 害 復 旧 概 要	災 害 決 定 額		円				
	災害原因 その他						

串間市

令和8年度 防災・安全交付金事業 立宇津黒井峠線（2工区）法面修繕工事

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	令和8年度 防災・安全交付金事業 立宇津黒井峠線（2工区）法面修繕工事
変 更 回 数	
世 代 適 用 年 月 日	工事 公共 令和08年07月(01日付)
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度（令和08年4月以降）
工 種 区 分	砂防・地すべり等工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年07月01日付実施
単 価 地 区	08:串間市東部
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年05月01日付 公共
備 考	

串間市

工 事 費 総 括 表							
費目	金 額			費目	金 額		
	前回 設計	今回 設計	差引増減額		前回 設計	今回 設計	差引増減額
工事費				本工事費			
本工事費計				砂防・地すべり等工事02			
附帯工事費計							
補償工事費計							
測量及び試験費							
用地費(税無)							
補償費(税有)							
機械器具費							
営繕費							
工事雑費							
応急工事費							

[illegible]

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂防・地すべり等工事02						
法面工	1	式				
法面整形工	1	式				
法面整形 切土部 軟岩 現場制約無し	232	m2			第 1 号	土木工事積算基準 -2- -1
法面整形 切土部 軟岩、軟岩、中硬岩、硬岩 現場制約有り	615	m2			第 2 号	土木工事積算基準 -2- -1
法面工	1	式				
現場打軽量法枠	275	m2			第 3 号	
法面吹付工	1	式				
モルタル吹付工 厚10cm 施工規模500～1000m2未満 時間制約無	572	m2			第 14 号	土木工事積算基準 -2- -1

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装復旧工	1	式				
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40	5.1	m2			第 15 号	土木工事積算基準 -1- -1
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30	5.1	m2			第 16 号	土木工事積算基準 -1- -1
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコ(20) 100t未満 平均幅員1.4m未満 プラムコート 締固密度2.20	5.1	m2			第 17 号	土木工事積算基準 -1- -1
構造物取り壊し工	1	式				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	1.5	m3			第 18 号	土木工事積算基準 -1- -1
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 14.4km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	1.5	m3			第 19 号	土木工事積算基準 -2-25-1
中間処分料 無筋コンクリート	1.5	m3	2,800			処
切土及び発破防護柵の撤去 油圧伸縮ジブ 型12～13t吊	77	m2			第 20 号	土木工事積算基準 -5- -4

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土留め丸太処分	1	式			第 22 号	
吹付法面取壊し 集積積込有り 機械施工	232	m2			第 23 号	土木工事積算基準 -2- -21
吹付法面取壊し 集積積込有り 人力施工	615	m2			第 24 号	土木工事積算基準 -2- -21
殻運搬 吹付法面とりこわし(丸外) 機械積込 13.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	84	m3			第 25 号	土木工事積算基準 -2-25-1
最終処分料 モルタル取壊し殻	176	t	30,000			見積 処
産廃税	176	t	910			処
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運搬費	1	式				
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t DID区間無 運搬距離20.5km以下	2.1	t			第 26 号	土木工事積算基準 -2- -1
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t	2.1	t			第 27 号	土木工事積算基準 -2- -1
安全費	1	式				
防護管工	1	式				
防護管（QTnet） 取付 取外 1.5m*30	1	式	142,000			見積 諸×
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
現場環境改善費率分	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
純工事費						
	1	式				
現場管理費						
	1	式				
工事原価						
	1	式				
一般管理費等						
	1	式				
工事価格						
	1	式				
消費税等相当額						
	1	式				
合計						

令和8年度 防災・安全交付金事業 立宇津黒井峠線（2工区）法面修繕工事

【第 1 号 施工パッケージ】 法面整形 切土部 軟岩 (,現場制約無し) (土木工事積算基準 -2- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			8.29				
バックホウ賃料(クローラ型) 山積0.8m3 平積0.6m3			8.29				土木工事設計単価表 P58
【労務】			83.20				
普通作業員			42.46				土木工事設計単価表 P1
土木一般世話役			20.71				土木工事設計単価表 P1
運転手(特殊)			20.03				土木工事設計単価表 P1
【材料】			8.51				
軽油 小型ローリー パトロール給油			8.51				土木工事設計単価表 P26
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 整形箇所 切土部			[J3] = 2	現場制約の有無 現場制約無し			
[J4] = 4 土質 軟岩			[J5] = 1	費用の内訳 全ての費用			

串間市

令和8年度 防災・安全交付金事業 立宇津黒井峠線(2工区)法面修繕工事

【第2号 施工パッケージ】 法面整形 切土部 軟岩、軟岩、中硬岩、硬岩 (,現場制約有り) (土木工事積算基準 -2- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
普通作業員			41.14				土木工事設計単価表 P1
特殊作業員			35.94				土木工事設計単価表 P1
土木一般世話役			14.67				土木工事設計単価表 P1
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 整形箇所 切土部			[J3] = 1	現場制約の有無 現場制約有り			
[J4] = 3 土質 軟岩、軟岩、中硬岩、硬岩			[J5] = 1	費用の内訳 全ての費用			

串間市

令和8年度 防災・安全交付金事業 立宇津黒井峠線（2工区）法面修繕工事

【 第 3 号 単価表 】 現場打軽量法枠						
				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ラス張工 施工規模250～500m2未満 時間制約無	100	m2			第 4 号	土木工事積算基準 -2- -11
モルタル吹付工 枠内吹付有 厚8cm 施工規模250～500m2未満 時間制約無	77.46	m2			第 5 号	土木工事積算基準 -2- -1
軽量法枠工	100	m2			第 6 号	
計						
単位当たり						

串間市

令和8年度 防災・安全交付金事業 立宇津黒井峠線（2工区）法面修繕工事

【 第 4 号 施工単価表 】						
ラス張工 施工規模250～500m2未満 (時間制約無 ,) (土木工事積算基準 -2- -11 ,)				1 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場吹付法砕工 ラス張工						土木工事設計単価表 P95
	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 施工規模 施工規模250～500m2未満 [D] = 1 法面清掃区分 法面清掃必要			[B] = 1 時間制約 時間制約無			

令和8年度 防災・安全交付金事業 立宇津黒井峠線（2工区）法面修繕工事

【 第 5 号 施工単価表 】						
モルタル吹付工 枠内吹付有 厚8cm 施工規模250～500m2未満						
(時間制約無 ,) (土木工事積算基準 -2- -1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面工(モルタル吹付) 厚 8 cm	1	m2				土木工事設計単価表 P86
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 吹付厚 厚8cm [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 3 施工規模 施工規模250～500m2未満 [F] = 2 枠内吹付区分 枠内吹付有			

串間市

令和8年度 防災・安全交付金事業 立宇津黒井峠線（2工区）法面修繕工事

【 第 6 号 単価表 】 軽量法枠工						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋加工組立工 D10	89.53	kg			第 7 号	
軽量吹付法枠設置工	122	本			第 8 号	
主アンカー工 φ16 L=400	64	本			第 9 号	
枠シート張工	100	m2			第 10 号	
枠吹付工	1.8	m3			第 11 号	
計						
単位当たり						

串間市

令和8年度 防災・安全交付金事業 立宇津黒井峠線（2工区）法面修繕工事

【 第 7 号 単価表 】 鉄筋加工組立工 D10						
1,000 kg 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						土木工事設計単価表 P1
	3.3	人			定:1	
法面工						土木工事設計単価表 P1
	13.3	人			定:1	
普通作業員						土木工事設計単価表 P1
	3.3	人			定:1	
異形棒鋼 SD345 D10mm						土木工事設計単価表 P4
	1.17	t				
諸雑費						
	1	%			参:1	
計						
単位当たり						

串間市

令和8年度 防災・安全交付金事業 立宇津黒井峠線（2工区）法面修繕工事

【 第 8 号 単価表 】						
軽量吹付法枠設置工						
100 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面工						土木工事設計単価表 P1
	0.5	人			定:1	
軽量法枠SGフレーム工法 W150 * H90 * 1300						建設物価P380
	100	本				
諸雑費						
	3	%			参:1	
計						
単位当たり						

串間市

令和8年度 防災・安全交付金事業 立宇津黒井峠線（2工区）法面修繕工事

【 第 9 号 単価表 】						
主アンカー工 φ 1 6 L=4 0 0				100 本 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.5	人			定:1	土木工事設計単価表 P1
法面工	2	人			定:1	土木工事設計単価表 P1
普通作業員	0.5	人			定:1	土木工事設計単価表 P1
主アンカー φ 16 L=400	100	本	240			見積
諸雑費	4	%			参:1	
計						
単位当たり						

串間市

令和8年度 防災・安全交付金事業 立宇津黒井峠線（2工区）法面修繕工事

【 第 10 号 単価表 】 梓シート張工						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面工						土木工事設計単価表 P1
	3	人			定:1	
梓シート						見積
	58.56	枚	300			
諸雑費						
	5	%			参:1	
計						
単位当たり						

令和8年度 防災・安全交付金事業 立宇津黒井峠線（2工区）法面修繕工事

【 第 11 号 単価表 】						
枠吹付工 10 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	1.59	人			定:1	土木工事設計単価表 P1
法面工	4.76	人			定:1	土木工事設計単価表 P1
特殊作業員	3.17	人			定:1	土木工事設計単価表 P1
普通作業員	3.17	人			定:1	土木工事設計単価表 P1
普通セメント 袋物 25kg入	5,460	kg				土木工事設計単価表 P6
コンクリートモルタル補強用再生PET短繊維 テレフタロンAC L=25mm	26	kg	1,950			見積
砂 コンクリート等骨材用	16.12	m3				土木工事設計単価表 P143
温式モーター駆動モルタル吹付機 能力 0.8 ~ 1.2 m ³ /h	1.59	日			第 12 号	
ホイールローダ（ホイール式） 0.34 m ³	1.59	日			第 13 号	

串間市

令和8年度 防災・安全交付金事業 立宇津黒井峠線（2工区）法面修繕工事

【 第 11 号 単価表 】 （ 続 き ） 砕吹付工						
10 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
諸雑費						
	19	%			参:1	
計						
単位当たり						

令和8年度 防災・安全交付金事業 立宇津黒井峠線（2工区）法面修繕工事

【 第 12 号 単価表 】						
温式モーター駆動モルタル吹付機 能力 0.8 ~ 1.2 m ³ /h 1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式・モーター駆動] 能力0.8~1.2m ³ /h 空気量10~19m ³ /min 15欄	1.6	供用日				建設機械等損料表 P20-5
計						
単位当たり						

串間市

令和8年度 防災・安全交付金事業 立宇津黒井峠線（2工区）法面修繕工事

【 第 13 号 単価表 】 ホイールローダ（ホイール式） 0.34 m ³ 1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(一般)	1	人				土木工事設計単価表 P1
軽油 小型ローリー パトロール給油	14.16	l				土木工事設計単価表 P26
ホイールローダ(トラクタ型) [普通・排対型:1次] 標準バケット容量(山積)0.34～0.35m ³ 15欄	1.54	供用日				建設機械等損料表 P02-25
計						
単位当たり						

串間市

令和8年度 防災・安全交付金事業 立宇津黒井峠線（2工区）法面修繕工事

【 第 14 号 施工単価表 】						
モルタル吹付工 厚10cm 施工規模500～1000m2未満						
(時間制約無 ,) (土木工事積算基準 -2- -1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面工(モルタル吹付) 厚 1 0 cm	1	m2				土木工事設計単価表 P86
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 吹付厚 厚10cm [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 2 施工規模 施工規模500～1000m2未満 [F] = 1 枠内吹付区分 枠内吹付無			

串間市

令和8年度 防災・安全交付金事業 立宇津黒井峠線（2工区）法面修繕工事

【第15号 施工パッケージ】							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工							
(再生クラッシャー RC-40 ,) (土木工事積算基準 -1- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.00				
小型バックホウ(ｸﾚｰ) [後方超小旋・超低・排対:3] 標準バケット 山積0.09m3 [平積0.07m3] 15欄			2.99				建設機械等損料表 P02-5
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t			1.78				土木工事設計単価表 P61
その他(機械)							
【労務】			75.15				
運転手(特殊)			27.03				土木工事設計単価表 P1
特殊作業員			15.84				土木工事設計単価表 P1
普通作業員			15.70				土木工事設計単価表 P1
土木一般世話役			13.01				土木工事設計単価表 P1
その他(労務)							
【材料】			19.85				
再生クラッシャーラン RC - 40 以下			17.77				土木工事設計単価表 P143

串間市

令和8年度 防災・安全交付金事業 立宇津黒井峠線（2工区）法面修繕工事

【第15号 施工パッケージ】（続 き） 下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生クラッパン RC-40 ,) (土木工事積算基準 -1- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 小型ローリー パトロール給油			1.99				土木工事設計単価表 P26
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 150.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1 施工区分 1層施工				
[J3] = 6 材料 再生クラッパン RC-40			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

串間市

令和8年度 防災・安全交付金事業 立宇津黒井峠線（2工区）法面修繕工事

【第16号 施工パッケージ】							
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
(粒度調整砕石 M-30 ,) (土木工事積算基準 -1- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.66				
小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ) [後方超小旋・超低・排対:3] 標準バケット 山積0.09m ³ [平積0.07m ³] 15欄			2.78				建設機械等損料表 P02-5
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t			1.66				土木工事設計単価表 P61
その他(機械)							
【労務】			69.96				
運転手(特殊)			25.16				土木工事設計単価表 P1
特殊作業員			14.75				土木工事設計単価表 P1
普通作業員			14.61				土木工事設計単価表 P1
土木一般世話役			12.11				土木工事設計単価表 P1
その他(労務)							
【材料】			25.38				
粒調砕石 M - 3 0			23.44				土木工事設計単価表 P143

串間市

令和8年度 防災・安全交付金事業 立宇津黒井峠線（2工区）法面修繕工事

【第16号 施工パッケージ】 (続 き) 上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (粒度調整砕石 M-30 ,) (土木工事積算基準 -1- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 小型ローリー パトロール給油			1.85				土木工事設計単価表 P26
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 100.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1 施工区分 1層施工				
[J3] = 5 材料 粒度調整砕石 M-30			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

串間市

令和8年度 防災・安全交付金事業 立宇津黒井峠線（2工区）法面修繕工事

【第17号 施工パッケージ】							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) 100t未満 (平均幅員1.4m未満 , プライムコート 締固密度2.20) (土木工事積算基準 -1- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.46				
振動ロー(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t 15欄			0.31				建設機械等損料表 P08-3
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg 15欄			0.08				建設機械等損料表 P08-7
その他(機械)							
【労務】			52.19				
特殊作業員			20.25				土木工事設計単価表 P1
普通作業員			18.10				土木工事設計単価表 P1
土木一般世話役			5.52				土木工事設計単価表 P1
その他(労務)							
【材料】			47.35				
再生密粒度アスファルト混合物(20) 混入率30%以下 100t未満			41.40				土木工事設計単価表 P144
アスファルト乳剤 PK3			5.78				土木工事設計単価表 P31

串間市

令和8年度 防災・安全交付金事業 立宇津黒井峠線（2工区）法面修繕工事

【第 17 号 施工パッケージ】（続 き） 表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(20) 100t未満 (平均幅員1.4m未満 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20) (土木工事積算基準 -1- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ガソリン レギュラー 8 0 オクタン以上 スタンド渡し			0.10				土木工事設計単価表 P26
軽油 小型ローリー パトロール給油			0.04				土木工事設計単価表 P26
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 11 材料 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [A3] = 2 ｱｽﾌﾟ1工事当り使用量 100t未満			[J4] = 3 瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 [A2] = 1 ｱｽﾌﾟ夜間割増区分 夜間割増なし				

串間市

令和8年度 防災・安全交付金事業 立宇津黒井峠線（2工区）法面修繕工事

【 第 18 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 (昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要) (土木工事積算基準 -1- -1 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1	m3				土木工事設計単価表 P114
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要			[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

串間市

令和8年度 防災・安全交付金事業 立宇津黒井峠線（2工区）法面修繕工事

【 第 19 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (14.4km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む) (土木工事積算基準 -2-25-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			40.77				
ダンプトラック[オンロード・ディゼール] 10t積級 15欄			40.77				建設機械等損料表 P03-1
【労務】			44.82				
運転手(一般)			44.82				土木工事設計単価表 P1
【材料】			14.41				
軽油 小型ローリー パトロール給油			14.41				土木工事設計単価表 P26
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込 [JE] = 6 運搬距離 14.4km以下				

串間市

令和8年度 防災・安全交付金事業 立宇津黒井峠線（2工区）法面修繕工事

【第20号 施工単価表】						
切土及び発破防護柵の撤去 油圧伸縮ジブ型12～13t吊						
(土木工事積算基準 -5- -4 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.917	人			定:1	土木工事設計単価表 P1
とび工	0.917	人			定:1	土木工事設計単価表 P1
普通作業員	1.835	人			定:1	土木工事設計単価表 P1
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 12～13t吊	0.917	日				土木工事設計単価表 P60
高所作業車(リフト車)運転(賃料) トラック架装 伸縮ブームバスケット型 床高12m	0.917	日			第 21 号	機 - 2 8
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%	13	%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 ラフテレーンクレーン規格 油圧伸縮ジブ型12～13t吊 [c1] = 1.000 クレーン賃料補正						
[Xc] = 5 ラフテレーンクレーン規格区分 排対型:2011年規制						

串間市

令和8年度 防災・安全交付金事業 立宇津黒井峠線（2工区）法面修繕工事

【 第 21 号 施工単価表 】						
高所作業車(リフト車)運転(賃料) トラック架装 伸縮ﾌﾞｰﾑ ﾎﾞｰﾄﾞｽｶｯﾄ型 床高12m (機 - 2 8 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)	1	人				土木工事設計単価表 P1
軽油 小型ローリー パトロール給油	24	l				土木工事設計単価表 P26
高所作業車賃料 トラック架装ﾘﾌﾄﾌﾞｰﾑ型 標準ﾀｲﾌﾟ 作業床高12m	1.07	供用日				土木工事設計単価表 P61
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 高所作業車規格 伸縮ﾌﾞｰﾑ ﾎﾞｰﾄﾞｽｶｯﾄ型 床高12m [C] = 24.000 1 1日当り燃料消費量			[B] = 1.000 人 [D] = 1.070 供用日	1日当り労務数量 賃料数量		

串間市

令和8年度 防災・安全交付金事業 立宇津黒井峠線（2工区）法面修繕工事

【 第 22 号 単価表 】 土留め丸太処分						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土留め丸太処分費						見積
	3.2	t	25,000			処
貨物自動車運賃 中型車（4トンクラス）20kmまで						土木工事設計単価表 P81
	1	回				
計						
単位当たり						

令和8年度 防災・安全交付金事業 立宇津黒井峠線（2工区）法面修繕工事

【第23号 施工パッケージ】 吹付法面取壊し 集積積込有り 機械施工 1 m2 当り (土木工事積算基準 -2- -21 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			15.34				
バックホウ賃料(クローラ型) 山積0.5m3 平積0.4m3			15.34				土木工事設計単価表 P58
【労務】			71.79				
運転手(特殊)			42.60				土木工事設計単価表 P1
普通作業員			16.85				土木工事設計単価表 P1
土木一般世話役			12.34				土木工事設計単価表 P1
【材料】			12.87				
軽油 小型ローリー パトロール給油			12.87				土木工事設計単価表 P26
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 集積積込の有無 集積積込有り			[J2] = 2 工法区分 機械施工				

串間市

令和8年度 防災・安全交付金事業 立宇津黒井峠線（2工区）法面修繕工事

【第24号施工パッケージ】 吹付法面取壊し 集積積込有り 人力施工 (土木工事積算基準 -2- -21 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.43				
バックホウ賃料(クローラ型) 山積0.5m3 平積0.4m3			1.43				土木工事設計単価表 P58
【労務】			97.31				
法面工			50.45				土木工事設計単価表 P1
普通作業員			18.64				土木工事設計単価表 P1
土木一般世話役			17.80				土木工事設計単価表 P1
運転手(特殊)			3.96				土木工事設計単価表 P1
その他(労務)							
【材料】			1.26				
軽油 小型ローリー パトロール給油			1.26				土木工事設計単価表 P26
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 集積積込の有無 集積積込有り			[J2] = 1 工法区分 人力施工				

串間市

令和8年度 防災・安全交付金事業 立宇津黒井峠線（2工区）法面修繕工事

【 第 25 号 施工パッケージ 】							
穀運搬 吹付法面とりこわし(11/外) 機械積込 (13.5km以下 DID区間無 , 1/11損耗費(良好)含む) (土木工事積算基準 -2-25-1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.72				
ダンプトラック賃料(オート・ディーゼル) 4t積級			20.72				土木工事設計単価表 P57
【労務】			65.82				
運転手(一般)			65.82				土木工事設計単価表 P1
【材料】			13.46				
軽油 小型ローリー パトロール給油			13.46				土木工事設計単価表 P26
【端数調整】							
[条件] [J1] = 4 穀発生作業 吹付法面とりこわし(11/外) [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込 [JG] = 13 運搬距離 13.5km以下				

串間市

令和8年度 防災・安全交付金事業 立宇津黒井峠線（2工区）法面修繕工事

【第26号 施工パッケージ】							
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t (DID区間無 ,運搬距離20.5km以下) (土木工事積算基準 -2- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			17.30				
トラック[クレーン装置付] ヘビーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t 15欄			17.30				建設機械等損料表 P03-3
【労務】			78.90				
運転手(特殊)			39.87				土木工事設計単価表 P1
特殊作業員			39.03				土木工事設計単価表 P1
【材料】			3.80				
軽油 小型ローリー パトロール給油			3.80				土木工事設計単価表 P26
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 トラック機種 クレーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t [J5] = 8 片道運搬距離(km) 20.5km以下			[J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				

串間市

令和8年度 防災・安全交付金事業 立宇津黒井峠線（2工区）法面修繕工事

【第27号 施工パッケージ】 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t (土木工事積算基準 -2- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			17.23				
トラック[クレーン装置付] ヘーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t 15欄			17.23				建設機械等損料表 P03-3
【労務】			78.98				
運転手(特殊)			39.73				土木工事設計単価表 P1
特殊作業員			38.87				土木工事設計単価表 P1
その他(労務)							
【材料】			3.79				
軽油 小型ローリー パトロール給油			3.79				土木工事設計単価表 P26
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 トラック機種 クレーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t							

串間市

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護管（QTnet） 取付 取外 1.5m*30		式	142,000			見積 諸×
軽量法枠SGフレーム工法 W150 * H90 * 1300		本				建設物価P380
主アンカー φ16 L=400		本	240			見積
枠シート		枚	300			見積
コンクリートモルタル補強用再生PET短繊維 テレフタロンAC L=25mm		kg	1,950			見積
最終処分料 モルタル取壊し殻		t	30,000			見積 処
産廃税		t	910			処
土留め丸太処分費		t	25,000			見積 処
中間処分料 無筋コンクリート		m3	2,800			処

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接工事費						
L						
軽量法枠SGフレーム工法 W150 * H90 * 1300	335.5	本				建設物価P380
主アンカー φ16 L=400	176	本	240			見積
枠シート	161.04	枚	300			見積
コンクリートモルタル補強用再生PET短繊維 テレフタロンAC L=25mm	12.87	kg	1,950			見積
最終処分料 モルタル取壊し殻	176	t	30,000			見積
産廃税	176	t	910			
土留め丸太処分費	3.2	t	25,000			見積

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
中間処分料 無筋コンクリート	1.5	m3	2,800			
小 計						
TL						
バックホウ賃料(クローラ型) 山積0.5m3 平積0.4m3	8.713	日				土木工事設計単価表 P58
バックホウ賃料(クローラ型) 山積0.8m3 平積0.6m3	2.552	日				土木工事設計単価表 P58
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t	0.041	日				土木工事設計単価表 P61
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 12～13t吊	0.706	日				土木工事設計単価表 P60
高所作業車賃料 トラック架装リフト型 標準タイプ 作業床高12m	0.756	供用日				土木工事設計単価表 P61
ダンプトラック賃料(ボート・ディール) 4t積級	10.416	日				土木工事設計単価表 P57

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小 計						
TM						
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 15欄	0.062	供用日				建設機械等損料表 P03-1
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t 15欄	0.026	供用日				建設機械等損料表 P08-3
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg 15欄	0.026	供用日				建設機械等損料表 P08-7
マルチコンクリート吹付機(法面用)[湿式・モータ駆動] 能力0.8～1.2m ³ /h 空気量10～19m ³ /min 15欄	1.259	供用日				建設機械等損料表 P20-5
ホイローダ(トラクション)[普通・排対型:1次] 標準バケット容量(山積)0.34～0.35m ³ 15欄	1.212	供用日				建設機械等損料表 P02-25
小型バケット(クローラ)[後方超小旋・超低・排対:3] 標準バケット 山積0.09m ³ [平積0.07m ³] 15欄	0.051	供用日				建設機械等損料表 P02-5
小 計						

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
TQ						
法面工(モルタル吹付) 厚 8 cm	213.015	m2				土木工事設計単価表 P86
法面工(モルタル吹付) 厚 1 0 cm	572	m2				土木工事設計単価表 P86
現場吹付法枠工 ラス張工	275	m2				土木工事設計単価表 P95
無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.5	m3				土木工事設計単価表 P114
小 計						
TR						
特殊作業員	33.067	人				土木工事設計単価表 P1
普通作業員	64.727	人				土木工事設計単価表 P1

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面工						土木工事設計単価表 P1
	49.828	人				
とび工						土木工事設計単価表 P1
	0.706	人				
運転手(特殊)						土木工事設計単価表 P1
	7.656	人				
運転手(一般)						土木工事設計単価表 P1
	8.659	人				
土木一般世話役						土木工事設計単価表 P1
	28.554	人				
小 計						
TS						
貨物自動車運賃 中型車（4トンクラス）20kmまで						土木工事設計単価表 P81
	1	回				
小 計						

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
TZ						
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 0 mm	0.288	t				土木工事設計単価表 P4
普通セメント 袋物 2 5 kg入	2,702.7	kg				土木工事設計単価表 P6
砂 コンクリート等骨材用	7.979	m3				土木工事設計単価表 P143
粒調砕石 M - 3 0	0.648	m3				土木工事設計単価表 P143
再生クラッシャーラン R C - 4 0 以下	0.969	m3				土木工事設計単価表 P143
アスファルト乳剤 P K 3	6.421	l				土木工事設計単価表 P31
ガソリン レギュラー 8 0 オクタン以上 スタンド渡し	0.077	l				土木工事設計単価表 P26
軽油 小型ローリー パトロール給油	816.134	l				土木工事設計単価表 P26

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再生密粒度アスファルト混合物(20) 混入率30%以下 100t未満	0.617	t				土木工事設計単価表 P144
小 計						
合 計						
諸経費						
L						
防護管（QTnet） 取付 取外 1.5m*30	1	式	142,000			見積
小 計						
TM						
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t 15欄	0.739	供用日				建設機械等損料表 P03-3

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小 計						
TR						
特殊作業員	0.601	人				土木工事設計単価表 P1
運転手(特殊)	0.601	人				土木工事設計単価表 P1
小 計						
TZ						
軽油 小型ローリー パトロール給油	11.991	l				土木工事設計単価表 P26
小 計						
合 計						

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
総 合 計						