

令和 7 年度	改修建築工事	設 計	財務課
		設計年月	R7. 9.
		工 期	3.0 箇月
工 事 設 計 書			
工 事 名 称	串間市庁舎西側車庫一部解体・補修工事		
設 計 金 額	一 金 円 也		
工 事 場 所	串間市大字西方 5 5 5 0 番地		
工 事 概 要			
	○R C 造平家（車庫）一部解体		
	床面積＝ 201.5㎡		
	アスベスト含有塗材除去		
	構造切断部補修（既存建築物）		
	○電気設備（灯具・配線等）撤去及び盤取替等一式		
	* 公共建築工事標準仕様書（最新版）による。（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）		
	* 公共建築改修工事標準仕様書（最新版）による。（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）		
* 設計内訳数量は参考である。			
内		訳	
K U S H I M A			
1			

名 称	形 状・寸 法 種 目 内 訳	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A. 直 接 工 事 費		1.00	式			
B. 諸経費（B+C+D）		1.00	式			
合 計（工事価格）						
消 費 税	10%	1.00	式			
総 計						
B. 共 通 仮 設 費						
準備調査費・機械器具費・養生費 水光熱費・試験検査費・清掃費他		1.00	式			
計						
C. 現 場 管 理 費						
労務費・租税公課・保険料・従業員手当 退職金他		1.00	式			
計						
D. 一般管理費						
役員報酬・従業員給与・退職金 法定福利費・福利厚生費他		1.00	式			
計						
K U S H I M A S H I						1

名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I. 建築工事						
1. 直接仮設						
整理清掃後片付		201.50	m ²			
外部足場	W600 2ヶ月 枠組本足場（手摺先行型）	231.53	m ²			
内部足場	脚立足場 直列	146.50	m			
養生シート（災害防止）	防音シート	231.53	m ²			
小 計						
2. 防水						
シーリング	塗膜防水端部押え MS-2 10×10	6.90	m			
小 計						
3. 左官						
モルタル塗り	車庫RC切断解体部	6.30	m ²			
コンクリート目荒し	車庫RC切断解体部	6.30	m ²			
鉄筋錆止め	車庫RC切断解体部	6.30	m ²			
小 計						
4. 塗装						
下地調整		86.20	m ²			
複層塗り材E		86.20	m ²			
小 計						

名 称	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5. 解体撤去						
躯体解体	鉄筋コンクリート	55.90	m ³			
コンクリートカッター入		102.00	m			
スチール製笠木撤去	EXP. J含む	83.20	m			
既存防水撤去		202.00	m ²			
縦樋撤去	硬質塩ビ製	10.80	m			
モルタル浮き剥き撤去		1.40	m ²			
積込・運搬	コンクリート類	55.90	m ³			
積込・運搬	アスファルト防水類	1.80	m ³			
積込・運搬	廃ブラ	0.02	m ³			
積込・運搬	鉄類	0.20	t			
小 計						
6. 環境配慮改修						
(外壁仕上塗装撤去)						
床部養生費		201.50	m ²			
足場養生費		51.00	m ²			
整理清掃費	真空掃除機等	293.00	m ²			
資材運搬費		1.00	式			
真空掃除機損料			日			
設備・機器運搬費		1.00	式			
アスベスト含有塗材撤去	外部仕上材	135.00	m ²			
アスベスト含有塗材撤去	内部仕上材	267.00	m ²			
消耗品費		1.00	式			別紙明細 1
撤去石綿含有塗材密封処理		402.00	m ²			
養生シート等密封処理費		344.00	m ²			
除去石綿等場内運搬費	一時集積・保管	1.00	式			
産業廃棄物収集運搬費	特別管理	5.00	m ³			
産業廃棄物最終処分費	特別管理	5.00	m ³			
粉塵濃度測定費		4.00	点			
K U S H I M A S H I						4

[illegible]

[illegible]

串間市庁舎西側車庫一部解体・補修工事

電氣工事

[illegible]