



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

農業水路等長寿命化・防災減災事業

令和7年度(繰越)農業水路等長寿命化・防災減災事業 六日鶴頭首工ゲート設置工事

単価抜き積算書

(当初)

串間市

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業
工事名	令和7年度(繰越)農業水路等長寿命化・防災減災事業 六日鶴頭首工ゲート設置工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 土工					
			式			単A
000002	*** B単 - 2号 *** 法面工					
			式			単A
000003	*** B単 - 3号 *** 土砂吐下部工					
			式			単A
000004	*** B単 - 4号 *** 撤去工					
			式			単A
000005	*** B単 - 5号 *** ASモルタル工					
			式			単A
000006	*** B単 - 6号 *** 保護コンクリート工					
			式			単A
000007	*** B単 - 7号 *** ダクトパネル補修工					
			式			単A
000008	*** B単 - 8号 *** ブロック積工					
	左岸		式			単A
000009	*** B単 - 9号 *** 護床工					
	上流側2t		式			単A
000010	*** B単 - 10号 *** 護床工					
	下流側3t		式			単A
000011	*** B単 - 11号 *** 工事用道路設置・撤去					
			式			単A
000012	*** B単 - 12号 *** 汚濁防止工					
			式			単A
000013	*** B単 - 13号 *** 敷鉄板工					
			式			単A
000014	*** B単 - 14号 *** 大型土のう工					
			式			単A
000015	*** B単 - 15号 *** ヤード部復旧					
			式			単A
000016	*** B単 - 16号 *** 発生土処分					
			式			単A
000017	*** B単 - 17号 *** 水替工					
			式			単A
000018	*** B単 - 18号 *** 敷鉄板					
			式			単A
000019	*** B単 - 19号 *** 汚濁防止フェンス					
			式			単A
000020	*** B単 - 20号 *** 左岸部伐開					
			式			単A
000021	*** B単 - 21号 *** ゲート製作据付工					
			式			単A

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業
工事名	令和7年度(繰越)農業水路等長寿命化・防災減災事業 六日鶴頭首工ゲート設置工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	土工		式		1.000	式 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-	205.000	m3			S単 27号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	46.000	m3			S単 29号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクト()	59.000	m3			S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	48.000	m ²			S単 32号
	合 計					
	単 価					
*** B単 - 2号 ***						
000002	法面工		式		1.000	式 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	2.700	m ²			S単 33号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	1.300	m ²			S単 34号
S02703	【法面工(植生補工)】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重シート標準),250m2未満,-	4.000	m ²			S単 9号
	合 計					
	単 価					
*** B単 - 3号 ***						
000003	土砂吐下部工		式		1.000	式 当たり算出
SQ0311	S P コンクリート【県版】 無筋・鉄筋構造物,コンパクト型車打設,生コンクリート(高炉B),18-8-40,10m 3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-	57.000	m3			S単 47号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	62.000	m ²			S単 38号
SQ0311	S P コンクリート【県版】 小型構造物,人力打設,生コンクリート(高炉B),18-8-25(20),小型車割増し なし,-,一般養生,-,無し,-	3.200	m3			S単 48号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.900	m ²			S単 39号
SPX112	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 30mm以上200mm未満,なし	19.000	孔			S単 45号
P96038	ケミカルアンカー 16	19.000	本			
S03701	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.210	ton			S単 13号
P96008	トラップ B=400mm	6.000	本			
S18031	足場工 なし,単管,なし	21.000	掛m ²			S単 21号
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.170	ton			S単 14号
	合 計					
	単 価					
*** B単 - 4号 ***						
000004	撤去工		式		1.000	式 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 床,t 3cm	31.000	m ²			S単 12号
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	41.000	m3			S単 11号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 破碎岩,土量50,000m3未満	42.000	m3			S単 28号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 軟岩,4.0,5.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	42.000	m3			S単 1号
SS2123	中間処分料(無筋コンパクト破碎片)	42.000	m3			S単 53号
SPX170	既設袋詰玉石 移設 2t用(長期性能型),4m<深さ 9m又は5m<半径 18m,流用又は採取材,なし	27.000	袋			S単 46号
	合 計					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業
工事名	令和7年度(繰越)農業水路等長寿命化・防災減災事業 六日鶴頭首工ゲート設置工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 5号 ***					
000005	ASモルタル工		式		1.000	式 当たり算出
P96018	表面被覆工 ASモルタル工法 50㎡未満	31.000	㎡			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 6号 ***					
000006	保護コンクリート工		式		1.000	式 当たり算出
SQ0311	S P コンクリート【県版】 無筋・鉄筋構造物,人力打設,生コンクリート(普通),各種,小型車割増しない, -,一般養生,-,有り,-	2.000	m3			S単 49号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 7号 ***					
000007	ダクトパネル補修工		式		1.000	式 当たり算出
T00006	パネル設置工 50㎡未満	23.000	㎡			T単 5号
P96001	堰板部補修工	0.750	m			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 8号 ***					
000008	ブロック積工 左岸		式		1.000	式 当たり算出
T00001	ブロック積工 裏込コンなし	20.000	㎡			T単 1号
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,再生砕石 RC-40,あり,有り	7.200	m3			S単 35号
T00002	天端工	6.000	m			T単 2号
T00003	基礎工	2.000	m			T単 3号
SQ0311	S P コンクリート【県版】 無筋・鉄筋構造物,人力打設,生コンクリート(高炉B),18-8-40,小型車割増し ない,-,一般養生,-,無し,-	0.900	m3			S単 51号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	5.400	㎡			S単 38号
SQ0311	S P コンクリート【県版】 小型構造物,人力打設,生コンクリート(高炉B),18-8-25(20),小型車割増し ない,-,一般養生,-,無し,-	1.300	m3			S単 48号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.300	㎡			S単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 9号 ***					
000009	護床工 上流側2t		式		1.000	式 当たり算出
SA0601	SP 消波根固めブロック製作 2.5t以下,計上する,計上する,0.94m3を超え1.04m3以下,5.66m2を超え6.39m2以 下,一般,なし,18-8-40(高炉),FRP製型枠	7.000	個			S単 41号
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	16.000	㎡			S単 36号
SA0605	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m以下,H<-3m,3m<H,12個,層積,ラフレ-ツル-ツ(油圧伸縮ジブ型	7.000	個			S単 43号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業
工事名	令和7年度(繰越)農業水路等長寿命化・防災減災事業 六日鶴頭首工ゲート設置工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 15号 ***						
000015	ヤード部復旧		式		1.000	式 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり	880.000	m ³			S単 15号
	合計					
	単価					
*** B単 - 16号 ***						
000016	発生土処分		式		1.000	式 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ ッ杓山積0.45m ³ (平積0.35m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,39.0km以下	128.000	m ³			S単 30号
S02123	土砂処分費	192.000	ton			S単 8号
	合計					
	単価					
*** B単 - 17号 ***						
000017	水替工		式		1.000	式 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり	1.000	箇所			S単 20号
S18003	排水ポンプ運転 30,常時排水,0以上~120未満,10m,発動発電機,あり	1.000	箇所			S単 19号
	合計					
	単価					
*** B単 - 18号 ***						
000018	敷鉄板		式		1.000	式 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),0.0,0.0	3.200	ton			S単 22号
	合計					
	単価					
*** B単 - 19号 ***						
000019	汚濁防止フェンス		式		1.000	式 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),15m超,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	0.140	ton			S単 23号
	合計					
	単価					
*** B単 - 20号 ***						
000020	左岸部伐開		式		1.000	式 当たり算出
S19021	刈払工 チェーンソー,0~40	0.002	ha			S単 24号
S19026	集積工 集積・積込	0.002	ha			S単 26号
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 9.0km 以下,良好	20.000	空m ³			S単 25号
	合計					
	単価					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業
工事名	令和7年度(繰越)農業水路等長寿命化・防災減災事業 六日鶴頭首工ゲート設置工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01032	*** S単 - 1号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 軟岩,4.0.5.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3			単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ()		m3			単A
S02112	*** S単 - 3号 *** バックホウ[加-型・~超低・排対型(~2014)] バックホウ[加-型・~超低・排対型(~2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		日			単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人			単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 普通作業員 普通作業員		人			単A
S02115	*** S単 - 6号 *** とび工 とび工		人			単A
S02123	*** S単 - 7号 *** 大型土のう袋処分費 大型土のう袋処分費 0.014m3/袋		m3			単A
S02123	*** S単 - 8号 *** 土砂処分費 土砂処分費		ton			単A
S02703	*** S単 - 9号 *** 【法面工(植生補工)】 【法面工(植生補工)】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重シート標準),250m2未満,-		m ²			単A
S02711	*** S単 - 10号 *** 【コンクリートブロック積工】 【コンクリートブロック積工】 練積(裏込めなし),無し,昼間施工,0,18-8-40(高炉B)		m ²			単A
S02721	*** S単 - 11号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3			単A
S03020	*** S単 - 12号 *** コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 床,t 3cm		m ²			単A
S03701	*** S単 - 13号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び抗頭処理,10%未満		ton			単A
S03701	*** S単 - 14号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び抗頭処理,10%未満		ton			単A
S15003	*** S単 - 15号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり		m ²			単A
S18002	*** S単 - 16号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,バックホウ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり		袋			単A
S18002	*** S単 - 17号 *** 大型土のう工 大型土のう工 設置(再設置含む),バックホウ,0m3,あり		袋			単A
S18002	*** S単 - 18号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去,バックホウ,0m3,あり		袋			単A
S18003	*** S単 - 19号 *** 排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 30,常時排水,0以上~120未満,10m,発動発電機,あり		箇所			単A
S18004	*** S単 - 20号 *** 排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり		箇所			単A
S18031	*** S単 - 21号 *** 足場工 足場工 なし,単管,なし		掛m ²			単A
S19003	*** S単 - 22号 *** 輸送費(仮設材)					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業
工事名	令和7年度(繰越)農業水路等長寿命化・防災減災事業 六日鶴頭首工ゲート設置工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),0.0,0.0		ton			単A
S19003	*** S単 - 23号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),15m超,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0		ton			単A
S19021	*** S単 - 24号 *** 刈払工 刈払工 チェンソー,0~40		ha			単A
S19025	*** S単 - 25号 *** 運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 9.0km 以下,良好		空m3			単A
S19026	*** S単 - 26号 *** 集積工 集積工 集積・積込		ha			単A
SA0101	*** S単 - 27号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-		m3			単A
SA0102	*** S単 - 28号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 破碎岩,土量50,000m3未満		m3			単A
SA0103	*** S単 - 29号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3			単A
SA0121	*** S単 - 30号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,39.0km以下		m3			単A
SA0141	*** S単 - 31号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3			単A
SA0151	*** S単 - 32号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²			単A
SA0152	*** S単 - 33号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,あり		m ²			単A
SA0152	*** S単 - 34号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,なし		m ²			単A
SA0266	*** S単 - 35号 *** SP 胴込・裏込材(碎石) SP 胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節ノック,再生砕石 RC-40,あり,有り		m3			単A
SA0281	*** S単 - 36号 *** SP 吸出し防止材設置 SP 吸出し防止材設置 全面		m ²			単A
SA0301	*** S単 - 37号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²			単A
SA0312	*** S単 - 38号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²			単A
SA0312	*** S単 - 39号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²			単A
SA0312	*** S単 - 40号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²			単A
SA0601	*** S単 - 41号 *** SP 消波根固めブロック製作 SP 消波根固めブロック製作 2.5t以下,計上する,計上する,0.94m3を超え1.04m3以下,5.66m2を超え6.39m2以下,一般,なし,18-8-40(高炉),FRP製型枠		個			単A

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業
工事名	令和7年度(繰越)農業水路等長寿命化・防災減災事業 六日鶴頭首工ゲート設置工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0601	*** S単 - 42号 *** SP 消波根固めブロック製作 SP 消波根固めブロック製作 2.5tを超え5.5t以下,計上する,計上する,1.25m3を超え1.37m3以下,7.41m2を超え8.32m2以下,一般,あり,18-8-40(高炉),FRP製型枠		個			単A
SA0605	*** S単 - 43号 *** SP 消波根固めブロック据付 SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m以下,H<-3m,3m<H,12個,層積,7フレソクレン(油圧伸縮ジブ型)25t吊,なし		個			単A
SA0605	*** S単 - 44号 *** SP 消波根固めブロック据付 SP 消波根固めブロック据付 2.5tを超え5.5t以下,陸上,-,-,30個,層積,7フレソクレン(油圧伸縮ジブ型)25t吊,なし		個			単A
SPX112	*** S単 - 45号 *** SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 30mm以上200mm未満,なし		孔			単A
SPX170	*** S単 - 46号 *** 既設袋詰玉石 移設 SP 袋詰玉石 森林 2t用(長期性能型),4m<深さ 9m又は5m<半径 18m,流用又は採取材,なし		袋			単A
SQ0311	*** S単 - 47号 *** S P コンクリート【県版】 S P コンクリート【県版】 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,生コンクリート(高炉B),18-8-40,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-		m3			単A
SQ0311	*** S単 - 48号 *** S P コンクリート【県版】 S P コンクリート【県版】 小型構造物,人力打設,生コンクリート(高炉B),18-8-25(20),小型車割増し ない,-,-,一般養生,-,無し,-		m3			単A
SQ0311	*** S単 - 49号 *** S P コンクリート【県版】 S P コンクリート【県版】 無筋・鉄筋構造物,人力打設,生コンクリート(普通),各種,小型車割増し ない,-,-,一般養生,-,-,有り,-		m3			単A
SQ0311	*** S単 - 50号 *** S P コンクリート【県版】 S P コンクリート【県版】 無筋・鉄筋構造物,人力打設,生コンクリート(高炉B),18-8-25(20),小型車割増し ない,-,-,一般養生,-,無し,-		m3			単A
SQ0311	*** S単 - 51号 *** S P コンクリート【県版】 S P コンクリート【県版】 無筋・鉄筋構造物,人力打設,生コンクリート(高炉B),18-8-40,小型車割増し ない,-,-,一般養生,-,無し,-		m3			単A
SS1604	*** S単 - 52号 *** ハッパ約[加圧型・クレーン・超低・排対型(-2014)] ハッパ約[加圧型・クレーン・超低・排対型(-2014)] ハッパ約(加圧型),山0.8(平0.6),2.9t吊り,あり		日			単A
SS2123	*** S単 - 53号 *** 中間処分料(無筋コンクリート破砕片) 中間処分料(無筋コンクリート破砕片)		m3			単A
T00001	*** T単 - 1号 *** ブロック積工 裏込コンなし		m ²			単A
T00002	*** T単 - 2号 *** 天端工		m			単A
T00003	*** T単 - 3号 *** 基礎工		m			単A
T00005	*** T単 - 4号 *** 汚濁防止フェンス設置・撤去工		m			単A
T00006	*** T単 - 5号 *** パネル設置工 50m ² 未満		m ²			単A

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業
工事名	令和7年度(繰越)農業水路等長寿命化・防災減災事業 六日鶴頭首工ゲート設置工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 軟岩,4.0,5.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好					
	1)土質区分	軟岩				
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	5.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)D/D区間	無し				
	6)路面条件	良好				
MO3002	ダンプトラック[オールド・タイプ] 4t積級	0.700	供用日			
W14062	燃料消費費 (DT国産・普通・D) 通称 4.0 t 積級	0.700	供用日			
P34029	軽油 バレル給油	20.000	L			
R01022	運転手(一般)	0.600	人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ()					
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	はね付け+まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ()				
R01002	特殊作業員	0.200	人			
R01003	普通作業員	1.110	人			
Y00004	諸雑費 10%	0.100				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
*** S単 - 3号 ***						
S02112	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)					
	1)機械器具賃料コード	F08015				
	2)機械器具規格	標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)単価の入力					
F08015	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.000	日			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
*** S単 - 4号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役					
	1)労務コード	R01001				
	2)労務単価算定区分					
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
*** S単 - 5号 ***						

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業
工事名	令和7年度(繰越)農業水路等長寿命化・防災減災事業 六日鶴頭首工ゲート設置工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード	R01003		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)労務単価算定区分			週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	とび工		人		1.000 人	当たり算出
	とび工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード	R01012		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)労務単価算定区分			週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01012	とび工	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 7号 ***					
S02123	大型土のう袋処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	大型土のう袋処分費			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	0.014m3/袋			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)地域資材単価コード			週休:補正なし	時間的制約:なし	
	2)資材規格	0.014m3/袋		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
P96027	大型土のう袋処分費	1.000	m3			
	0.014m3/袋					
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 8号 ***					
S02123	土砂処分費		ton		1.000 各単位	当たり算出
	土砂処分費			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格			週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96042	土砂処分費	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 9号 ***					
S02703	【法面工(植生初工)】		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【法面工(植生初工)】			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重初標準),250m2未満,-			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)施工区分	植生シート工		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	2)ネット区分	肥料袋無・人工張芝付(一重初標準)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)施工規模	250m2未満				
	4)時間的制約	-				
A09142	植生シート工	1.350	m ²			
	肥料袋無・人工張芝付(一重初標準)					
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業
工事名	令和7年度(繰越)農業水路等長寿命化・防災減災事業 六日鶴頭首工ゲート設置工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 10号 ***					
S02711	【コンクリートブロック積工】 【コンクリートブロック積工】 練積(裏込なし),無し,昼間施工,0.18-8-40(高炉B)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	1)施工区分 2)時間的制約 3)昼夜施工区分 5)裏込コンクリート厚 6)生コンクリート規格	練積(裏込なし) 無し 昼間施工 0 18-8-40(高炉B)				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機券 昼間	1.000	m ²			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18-8-40(高炉B)	0.210	m ³			
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 11号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 しない				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機券 昼間	1.000	m ³			
	合計					算出数量 1.000 m ³
	単価		m ³			
	*** S単 - 12号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 床,t 3cm		m ²		1.000 日	当たり算出
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	床 t 3cm				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
R01003	普通作業員	0.800	人			
R02007	はつり工	1.300	人			
Y00004	諸雑費 16%	0.160				
	合計					算出数量 20.400 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 13号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton		1.000 ton	当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D16 一般構造物 10t未満 - 無し 差筋及び杭頭処理 10%未満				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
P18231	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton			
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton			計上無し

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業
工事名	令和7年度(繰越)農業水路等長寿命化・防災減災事業 六日鶴頭首工ゲート設置工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 14号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未 満		ton		1.000 ton	当たり算出
						冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	差筋及び杭頭処理				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton			計上無し
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 15号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり					冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)施工区分	表土埋戻				
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08015	バ ック[加-型・ ~超低・排対型(~2014)] バ ック容量0.8m3	1.370	日			
P34029	軽油 バ トロ-給油	78.000	L			
R01021	運転手(特殊)	1.000	人			
	合計					算出数量 842.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 16号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,バ ック,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応), なし,あり					冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	バ ック				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)					
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
R01002	特殊作業員	1.000	人			
R01003	普通作業員	1.000	人			
Y00004	諸雑費	0.010				
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋(1年対応)	34.000	枚			
F08064	バ ック[加-型・後方超小旋回・クルン・ ~超低・排(~2014)] バ ック容量0.45m3 吊能力2.9t	1.280	日			
P34029	軽油 バ トロ-給油	63.000	L			
R01021	運転手(特殊)	1.000	人			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業
工事名	令和7年度(繰越)農業水路等長寿命化・防災減災事業 六日鶴頭首工ゲート設置工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 34.000 袋
	単価		袋			
	*** S単 - 17号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 設置(再設置含む),バ ック材,0m3,あり					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	1)施工区分	設置(再設置含む)				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
	2)施工機械区分	バ ック材				週休:補正なし 時間的制約:なし
	4)購入土材単価(m3当たり)					制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人			
R01002	特殊作業員					
		1.000	人			
R01003	普通作業員					
		1.000	人			
Y00004	諸雑費					
		0.002				
F08063	バ ック材[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	バ ック材容量0.8m3 吊能力2.9t			1.230	日	
P34029	軽油					
	バ トル給油			99.000	L	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人			
	合計					算出数量 77.000 袋
	単価		袋			
	*** S単 - 18号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 撤去,バ ック材,0m3,あり					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	1)施工区分	撤去				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
	2)施工機械区分	バ ック材				週休:補正なし 時間的制約:なし
	4)購入土材単価(m3当たり)					制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人			
R01002	特殊作業員					
		1.000	人			
Y00004	諸雑費					
		0.004				
F08063	バ ック材[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	バ ック材容量0.8m3 吊能力2.9t			1.210	日	
P34029	軽油					
	バ トル給油			101.000	L	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人			
	合計					算出数量 115.000 袋
	単価		袋			
	*** S単 - 19号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転 30,常時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	1)運転日数	30				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
	2)排水方法	常時排水				週休:補正なし 時間的制約:なし
	3)排水量(m3/h)	0以上～120未満				制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	4)全揚程	10m				
	5)動力区分	発動発電機				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05051	工事中ポンプ(潜水ポンプ)					
	口径200mm			33.000	日	
F02057	発動発電機[D駆動・超低・排対型(～3次)]					
	45kVA			33.000	日	
P34029	軽油					
	バ トル給油			4,110.000	L	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業				
工事名	令和7年度(繰越)農業水路等長寿命化・防災減災事業 六日鶴頭首工ゲート設置工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	5.100	人			
Y00004	諸雑費	0.030				
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** S単 - 20号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1~5台あり					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1~5台 あり				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
F08063	ハックル[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] ハックル容量0.8m3 吊能力2.9t	0.740	日			
R01001	土木一般世話役	0.500	人			
R01002	特殊作業員	0.100	人			
R01003	普通作業員	2.000	人			
P34029	軽油					
	ハト-給油	23.000	L			
R01021	運転手(特殊)	0.500	人			
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** S単 - 21号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	当たり算出
	足場工 なし,単管,なし					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	単管 なし なし				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
R01001	土木一般世話役	1.900	人			
R01012	とび工	6.900	人			
R01003	普通作業員	1.800	人			
F01086	ラトル-クレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.800	日			
Y00004	諸雑費	0.290				
	合計					算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡			
	*** S単 - 22号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板) ,基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),0.0,0.0					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	12m以内 20kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) 0.0 0.0				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業
工事名	令和7年度(繰越)農業水路等長寿命化・防災減災事業 六日鶴頭首工ゲート設置工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 23号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),15m超,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	15m超 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸+積込・取卸 0.0 0.0				
P46641	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長15m超	1.000	ton			
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 24号 ***					
S19021	刈払工		ha		1.000 日	当たり算出
	刈払工 チェーンソー,0~40					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)機械区分 2)樹量区分(本・m/10a)	チェーンソー 0~40				
R01001	土木一般世話役	0.300	人			
R01002	特殊作業員	1.000	人			
Y00004	諸雑費	0.060				
	合計					算出数量 0.068 ha
	単価		ha			
	*** S単 - 25号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 9.0km以下,良好					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)運搬距離 2)路面条件	9.0km以下 良好				
M03005	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級	2.210	供用日			
W14065	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 通称 10.0t積級	2.210	供用日			
P34029	軽油 バト-ル給油	102.000	L			
R01022	運転手(一般)	1.700	人			
	合計					算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3			
	*** S単 - 26号 ***					
S19026	集積工		ha		10.000 a	当たり算出
	集積工 集積・積込					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業
工事名	令和7年度(繰越)農業水路等長寿命化・防災減災事業 六日鶴頭首工ゲート設置工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分	集積・積込		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
MO2548	ハック用アタッチメント 掴み装置 開口幅1,700~2,000mm 爪幅400~750mm	10.100	時間			
MO2042	ハック用[加-ラ型・排対型(2次)] 標準ハック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	10.100	時間			
P34029	軽油 ハトル給油	87.000	L			
RO1021	運転手(特殊)	1.520	人			
	合計					算出数量 10.000 a
	単価		ha			
	*** S単 - 27号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 片切掘削 - - - - - -				
	単価		m3			
	*** S単 - 28号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 破砕岩,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	破砕岩 土量50,000m3未満				
	単価		m3			
	*** S単 - 29号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単価		m3			
	*** S単 - 30号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハック山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,39.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業
工事名	令和7年度(繰越)農業水路等長寿命化・防災減災事業 六日鶴頭首工ゲート設置工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D/D区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 39.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 31号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3			
	*** S単 - 32号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 33号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²		1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 34号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部、有り、無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m ²		1.000 m ²	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 35号 ***					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業
工事名	令和7年度(繰越)農業水路等長寿命化・防災減災事業 六日鶴頭首工ゲート設置工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石)		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,再生砕石 RC-40,あり,有り			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格	間知・平・連節ブロック 有り あり 再生砕石 RC-40				
	単 価		m ³			
	*** S単 - 36号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設置条件	全面				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 37号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 38号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 39号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 40号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業
工事名	令和7年度(繰越)農業水路等長寿命化・防災減災事業 六日鶴頭首工ゲート設置工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 41号 ***					
SA0601	SP 消波根固めブロック製作		個		1.000 個	当たり算出
	SP 消波根固めブロック製作 2.5t以下, 計上する, 計上する, 0.94m3を超え1.04m3以下, 5.66m2を超え6.39m2以下, 一般, なし, 18-8-40(高炉), FRP製型枠			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 消波根固めブロック規格 2) 型枠の計上 3) 生コンクリートの計上 4) 1個当りコンクリート体積 (m3/個) 5) 1個当り型枠面積 (m2/個) 6) 養生工の種類別 7) 長期割引単価区分 8) 規格区分 9) 型枠規格区分	2.5t以下 計上する 計上する 0.94m3を超え1.04m3以下 5.66m2を超え6.39m2以下 一般 なし 18-8-40(高炉) FRP製型枠				
	単 価		個			
	*** S単 - 42号 ***					
SA0601	SP 消波根固めブロック製作		個		1.000 個	当たり算出
	SP 消波根固めブロック製作 2.5tを超え5.5t以下, 計上する, 計上する, 1.25m3を超え1.37m3以下, 7.41m2を超え8.32m2以下, 一般, あり, 18-8-40(高炉), FRP製型枠			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 消波根固めブロック規格 2) 型枠の計上 3) 生コンクリートの計上 4) 1個当りコンクリート体積 (m3/個) 5) 1個当り型枠面積 (m2/個) 6) 養生工の種類別 7) 長期割引単価区分 8) 規格区分 9) 型枠規格区分	2.5tを超え5.5t以下 計上する 計上する 1.25m3を超え1.37m3以下 7.41m2を超え8.32m2以下 一般 あり 18-8-40(高炉) FRP製型枠				
	単 価		個			
	*** S単 - 43号 ***					
SA0605	SP 消波根固めブロック据付		個		1.000 個	当たり算出
	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下, 陸上, 12m以下, H<-3m, 3m<H, 12個, 層積, ラフレールン(油圧伸縮ジブ型)25t吊, なし			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 消波根固めブロック規格 2) 据付場所 3) ブロック移動距離 4) 据付面高さ(H) 5) ブロック10個当り連結金具設置数量 6) 据付方法 7) ルーン規格 8) 長期割引単価区分	2.5t以下 陸上 12m以下 H<-3m, 3m<H 12.000個 層積 ラフレールン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 なし				
	単 価		個			
	*** S単 - 44号 ***					
SA0605	SP 消波根固めブロック据付		個		1.000 個	当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業
工事名	令和7年度(繰越)農業水路等長寿命化・防災減災事業 六日鶴頭首工ゲート設置工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 消波根固めブロック据付 2.5tを超え5.5t以下,陸上,-,-,30個,層積,フフレ-ソクレン(油圧伸縮ジ 型)25t吊,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)消波根固めブロック規格 2)据付場所 3)ブロック移動距離 4)据付面高さ(H) 5)ブロック10個当り連結金具設置数量 6)据付方法 7)クレン規格 8)長期割引単価区分	2.5tを超え5.5t以下 陸上 - - 30,000個 層積 フフレ-ソクレン(油圧伸縮ジ 型)25t吊 なし				
	単 価		個			
	*** S単 - 45号 ***					
SPX112	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 30mm以上200mm未満,なし		孔		1.000 孔	当たり算出
	1)削孔深さ 2)長期割引単価区分 3)普通作業員(山林砂防工)	30mm以上200mm未満 なし 普通作業員		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	単 価		孔			
	*** S単 - 46号 ***					
SPX170	既設袋詰玉石 移設 SP 袋詰玉石 森林 2t用(長期性能型),4m<深さ 9m又は5m<半径 18m,流用又は採取 材,なし		袋		1.000 袋	当たり算出
	1)袋詰玉石用袋材規格 2)施工条件 3)中詰材区分 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	2t用(長期性能型) 4m<深さ 9m又は5m<半径 18m 流用又は採取材 なし 普通作業員		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	単 価		袋			
	*** S単 - 47号 ***					
SQ0311	S P コンクリート【県版】 S P コンクリート【県版】 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,生コンクリート(高炉B),1 8-8-40,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-		m3		1.000 m3	当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無 7)打設高さ、水平打設距離 8)種類区分 9)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 生コンクリート(高炉B) 18-8-40		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	単 価		m3			
	*** S単 - 48号 ***					
SQ0311	S P コンクリート【県版】 S P コンクリート【県版】 小型構造物,人力打設,生コンクリート(高炉B),18-8-25(20),小		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業
工事名	令和7年度(繰越)農業水路等長寿命化・防災減災事業 六日鶴頭首工ゲート設置工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	型車割増しない,-,-,一般養生,-,-,無し,-			超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無 7)打設高さ、水平打設距離 8)種類区分 9)規格区分 10)小型車割増区分	小型構造物 人力打設 - 一般養生 - 無し - 生コンクリート(高炉B)				
	単 価		m3			
	*** S単 - 49号 ***					
SQ0311	S P コンクリート【県版】 S P コンクリート【県版】 無筋・鉄筋構造物,人力打設,生コンクリート(普通),各種,小型車 割増しない,-,-,一般養生,-,-,有り,-		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無 7)打設高さ、水平打設距離 8)種類区分 9)規格区分 10)小型車割増区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 - 一般養生 - 有り - 生コンクリート(普通)				
	単 価		m3			
	*** S単 - 50号 ***					
SQ0311	S P コンクリート【県版】 S P コンクリート【県版】 無筋・鉄筋構造物,人力打設,生コンクリート(高炉B),18-8-25(20) ,小型車割増しない,-,-,一般養生,-,-,無し,-		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無 7)打設高さ、水平打設距離 8)種類区分 9)規格区分 10)小型車割増区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 - 一般養生 - 無し - 生コンクリート(高炉B)				
	単 価		m3			
	*** S単 - 51号 ***					
SQ0311	S P コンクリート【県版】 S P コンクリート【県版】 無筋・鉄筋構造物,人力打設,生コンクリート(高炉B),18-8-40,小 型車割増しない,-,-,一般養生,-,-,無し,-		m3		1.000 m3	当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無 7)打設高さ、水平打設距離 8)種類区分 9)規格区分 10)小型車割増区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 - 一般養生 - 無し - 生コンクリート(高炉B)				
	単 価		m3			
	*** S単 - 51号 ***					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業
工事名	令和7年度(繰越)農業水路等長寿命化・防災減災事業 六日鶴頭首工ゲート設置工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単 - 52号 ***					
SS1604	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]		日		1.000 日	当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ(ｸｰﾗｰ型),山0.8(平0.6)、2.9t吊り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸｰﾗｰ型)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)規格	山0.8(平0.6)、2.9t吊り		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.000	日			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単 - 53号 ***					
SS2123	中間処分料(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ破砕片)		m3		1.000 m3	当たり算出
	中間処分料(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ破砕片)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地区資材単価のコード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
JQ0006	中間処分料(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ破砕片) ｺﾝｸﾘｰﾄ破砕片(無筋)	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業
工事名	令和7年度(繰越)農業水路等長寿命化・防災減災事業 六日鶴頭首工ゲート設置工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	ブロック積工		m ³		100.000 m ³	当たり算出
	裏込コンなし					
S02711	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込コンなし) 無し,昼間施工,0.18-8-40(高炉B)	100.000	m ³			S単 10号
JQ0002	コンクリート積ブロック 控 35cm	100.000	m ²			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	天端工		m		10.000 m	当たり算出
SQ0311	S P コンクリート【県版】 無筋・鉄筋構造物,人力打設,生コンクリート(高炉B),18-8-25(20),小型車割 増ししない,-,一般養生,-,無し,-	2.450	m ³			S単 50号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	7.000	m ²			S単 40号 算出数量 10.000 m
	合計					
	単価		m			
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	基礎工		m		10.000 m	当たり算出
SQ0311	S P コンクリート【県版】 小型構造物,人力打設,生コンクリート(高炉B),18-8-25(20),小型車割増し ない,-,一般養生,-,無し,-	0.820	m ³			S単 48号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.500	m ²			S単 40号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	6.300	m ³			S単 37号 算出数量 10.000 m
	合計					
	単価		m			
	*** T単 - 4号 ***					
T00005	汚濁防止フェンス設置・撤去工		m		100.000 m	当たり算出
S02115	土木一般世話役	2.200	人			S単 4号
S02115	普通作業員	5.400	人			S単 5号
S02112	バックホウ[クロー型・超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	2.200	日			S単 3号
Y00004	雑品	0.030				
	合計					算出数量 100.000 m
	単価		m			
	*** T単 - 5号 ***					
T00006	パネル設置工		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	50m ² 未満					
P96011	アンカー工	44.000	本			
P96012	ダクトパネル t=50mm	10.000	m ²			
P96013	パネル設置工 t=50mm 50m ² 未満	10.000	m ²			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業
工事名	令和7年度(繰越)農業水路等長寿命化・防災減災事業 六日鶴頭首工ゲート設置工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96014	無収縮グラウト充填工 50m未満	0.200	m ³			
P96015	仕上工 50m未満	10.000	m ²			
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00007	敷鉄板賃料整備費 22×1524×3048(mm) 供用日数120日		枚		1.000 枚	当たり算出
P96022	敷鉄板賃料 22×1524×3048	120.000	枚・日			
P96023	敷鉄板整備費 22×1524×3048	1.000	枚			
	合計					算出数量 1.000 枚
	単価		枚			
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00017	敷鉄板設置・撤去		m ²		100.000 m ²	当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.295	人			S単 4号
S02115	とび工	0.295	人			S単 6号
S02115	普通作業員	0.295	人			S単 5号
SS1604	吊り機[加型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 吊り機(加型),山0.8(平0.6),2.9t吊り,あり	0.295	日			S単 52号
Y00004	雑品	0.010				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00038	汚濁防止フェンス賃料 150日分		m		100.000 m	当たり算出
P96004	汚濁防止フェンス 基本料 単独ゲート 300 高1m×長20m 1000未満	5.000	スパン			
P96005	汚濁防止フェンス 単独ゲート 1日あたり加算額 300 高1m×長20m 1000未満	750.000	本・日			
Y00004	雑品	0.100				
	合計					算出数量 100.000 m
	単価		m			