

既存建屋解体工事 集計

名 称 ・ 場 所	計 算 式				計	計	計
	W	H	L	数量ヶ所			
A 既存建屋解体工事集計							
● 外部足場 8 ページ							405 m2
● 垂直養生 8 ページ							405 m2
● 内部解体足場 8 ページ							226 m2
● CB造上屋解体 8 ページ							234 m2
● 木造建物基礎解体(有筋)							
8 ページ							234 m2
● 基礎コンクリート解体 8 ページ							12.2 m3
(汲取り便槽解体)							
● 土間コンクリート解体 8 ページ					2.52		
9 ページ					1.18		
				計	3.70		3.7 m3
● 躯体コンクリート解体 9 ページ							
(臥梁コンクリート)					3.70		
				計	3.70		3.7 m3
● 石綿スレート撤去 9 ページ							5.7 m2
(アスベスト含有 手こわし)							
● ケイカル板撤去 9 ページ							59 m2
(アスベスト含有 手こわし)							
● 臭突パイプ撤去集積 9 ページ							5.0 本
(アスベスト含有 100φ L=1.8)							
● 便槽 最終清掃 9 ページ							5.0 軒
汲取り、洗浄、消毒							
● 設備機器撤去 27 ページ							1.0 式
● 木材類 運搬・処分							
木製ドア 4 ページ	A	20.25 t	0.034		0.69		
木製ガラス戸 5 ページ		13.43	0.022		0.30		

既存建屋解体工事 集計

名 称 ・ 場 所		計 算 式				計	計	計
		W	H	L	数量ヶ所			
襖戸	5 ページ	61.47	0.024			1.48		
フローリング	7 ページ	67.17	0.012			0.81		
フローリング	7 ページ	4.87	0.012			0.06		
下地合板	7 ページ	67.17	0.012			0.81		
下地杉板	7 ページ	119.99	0.015			1.80		
木質系ボード	8 ページ	190.54	0.009			1.71		
ラワン、プリント合板	9 ページ	526.66	0.004			2.11		
プリント合板	9 ページ	92.16	0.004		2	0.74		
ラワン、プリント合板	9 ページ	18.79	0.004			0.08		
壁木胴縁下地	10 ページ	A 526.66		歩掛	0.003	1.58		
束90*90	10 ページ	0.09	0.09	40.00		0.32		
土台90*90	10 ページ	0.09	0.09	18.00		0.15		
大引90*90	10 ページ	0.09	0.09	273.00		2.21		
根がらみ15*90	10 ページ	0.015	0.09	184.80		0.25		
根太45*45	11 ページ	0.045	0.045	565.55		1.15		
根太掛45*90	11 ページ	0.045	0.09	29.40		0.12		
柱80*80	11 ページ	0.08	0.08	121.50		0.78		
柱80*35	11 ページ	0.080	0.035	150.00		0.42		
天井 野縁下地	11 ページ	A 340.64		歩掛	0.012	4.09		
梁等90*90	12 ページ	0.09	0.09	215.10		1.74		
梁90*135	12 ページ	0.105	0.180	144.82		2.74		
桁105*105	12 ページ	0.105	0.105	86.04		0.95		
小屋束90*90	12 ページ	0.09	0.09	58.50		0.47		
雲筋交い15*90	12 ページ	0.015	0.09	298.32		0.40		
母屋45*45	12 ページ	0.045	0.045	743.85		1.51		
野地板t12	12 ページ	336.85	0.012			4.04		
木製軸組下地	13 ページ	A 599.30		歩掛	0.017	10.19		
前框40*80	13 ページ	0.04	0.08	20.75		0.07		
中段根太40*40	13 ページ	0.04	0.04	24.50		0.04		
中段ベニヤt5.5	13 ページ	16.47	0.0055			0.09		
枕棚t25	13 ページ	9.34	0.020			0.19		
壁木軸下地	13 ページ	A 21.60		歩掛	0.017	0.37		
					計	44.46		44.5 m3
● 金属類 運搬								
アルミ								

既存建屋解体工事 集計

名 称 ・ 場 所	計 算 式				計	計	計
	W	H	L	数量ヶ所			
AD フラッシュドア 4 ページ			係数 12.50			小計	
AW 引違い、片引き 4 ページ	31.19		係数 10.00		311.90	311.90	
鉄H4						小計	
設備 給湯器、水栓 27 ページ					271.05	271.05	
					計	582.95	583 kg
● コンクリート類 運搬・処分							
GL上						有筋	無筋
土間 8 ページ					2.52	2.52	
土間 9 ページ					1.18		1.18
臥梁 9 ページ					3.73	3.73	
束石 10 ページ	0.15	0.15	0.15	231	0.78		0.78
セメント瓦 12 ページ A	336.85 t	0.017			5.73		5.73
人研ぎ 14 ページ					0.15		0.15
基礎 15 ページ					3.96	3.96	
CBt120 境界壁 15 ページ					22.00	22.00	
壁モルタル 16 ページ					0.67		0.67
CBt100 16 ページ A	2.24	1.00			2.24	2.24	
					有筋、無筋別	34.45	8.51
					小計	42.96	
GL下						有筋	無筋
便槽 8 ページ					12.20	12.20	
基礎 15 ページ					8.02	8.02	
					有筋、無筋別	20.22	
					小計	20.22	
					有筋、無筋別	55 m3	8.5 m3
					計	63.18	63 m3
● 造成 埋め戻しに該当するGL下体積(空隙含む)							
コンクリートGL下より					8.02		
GL下CON 控除 8 ページ					-12.20		
便槽GL下体積 8 ページ					8.82		
					計	4.64	4.6 m3

既存建屋解体工事 集計

名 称 ・ 場 所	計 算 式					計	計	計
	W	H	L	数量	ヶ所			
● 臭突パイプ撤去積込、運搬・処分								
(アスベスト含有 100φ L=1.8)								
9 ページ								5.0 本
● ボード類積込、運搬、処分								
(石綿含有) 9 ページ	A	5.70	t	0.0063		0.04		
9 ページ	A	59.21	t	0.0060		0.36		
					計	0.40		0.4 m3
● ボード類運搬、処分								
(非石綿) 9 ページ	A	115.08	t	0.0060		0.69		
					計	0.69		0.7 m3
● 繊維くず運搬、処分								
7 ページ	0.85	1.70	t	0.055	72	5.72		
					計	5.72		5.7 m3
● アスファルトルーフィング運搬、処分								
7 ページ						336.85		
					計	336.85		337 m2
							t=1.0	0.34 m3
							空隙率割増3.0	1.01
● 混合ごみ積込、運搬、処分								
内容物	0.30	0.30	0.600			0.05		
					計	0.05		0.1 m3
● ガラス、陶器くず運搬、処分								
浴槽						0.60		
ガラス t6.8 5 ページ	A	12.80	t	0.0068		0.09		
〃 t3 5 ページ	A	53.90	t	0.003		0.16		
陶器くず 27 ページ						0.11		
					計	0.96		1.0 m3
● プラスチック類運搬、処分								
給水管 14 ページ	####	0.008	3.14	93.00		0.02		
軒樋 14 ページ	####	0.053	0.50 3.14	86.04		0.38		

既存建屋解体工事 集計

[illegible]

既存外構解体工事 集計

[illegible]

既存建屋解体工事

名 称 ・ 場 所	計 算 式				計	計	計
	W	H	L	数量ヶ所			
1 既存建屋解体(1棟 合計)							
既存CB建屋解体							
● 外部足場 南北		4.00	45.02	2	360.16		
● 垂直養生 東西		平均 4.00	5.57	2	44.56		
1 棟				1	404.72 m2		405 m2
● 内部解体足場							
天井面数量より					225.80 m2		226 m2
● CB造上屋解体							
床面積	5.57		42.02		234.05		
1 棟					234.05 m2		
1 棟				1	234.05 m2		234 m2
● 木造建物基礎解体(有筋)							
CB造上屋解体より					234.05		
					234.05 m2		234 m2
● 汲取り便槽解体(有筋)							
1世帯分 上下版	1.50	0.12	0.92	5 2	1.66	} GL下 2.44	5世帯
外周	4.84	0.10	0.60	2	0.58		12.20
外周、隔	1.20	0.10	0.60	3	0.22		
控除 開口	-0.40	0.12	0.25	2	-0.02		
1世帯 計					2.44		
5世帯 (= ×5)					12.20 m3		12.2 m3
※地中部体積(空隙込)	1.50	0.84	1.40	5	8.82		8.8 m3
● 土間コンクリート解体(有筋)							
ポーチ土間 1棟						} GL上	
玄関+モルタル 1棟	1.00	0.15	0.99	5 1	0.74		
浴室+モルタル 4棟	1.83	0.15	1.30	5 1	1.78		
					2.52 m3		2.5 m3

既存建屋解体工事

名 称 ・ 場 所	計 算 式					計	計	計
	W	H	L	数量	ヶ所			
● 基礎・土間コンクリート解体(無筋)								
旧ボイラー置場 1棟	2.00	0.15	0.87	2	1	0.52	GL上	1.18
	1.19	0.15	0.87	2	1	0.31		
ガス置場土間 1棟	0.77	0.15	0.60	5	1	0.35		
						1.18 m3		1.2 m3
● 臥梁コンクリート解体(有筋)								
内・外部数量計算書より						3.73 m3		3.7 m3
● 石綿スレート撤去(アスベスト含有)								
手こわし 旧ボイラ室屋根	2.12	1.07	係数	1.01	2	4.58		
旧ボイラ室屋根(北)	1.19	0.93	〃	1.01	1	1.12		
						5.70 m2		5.7 m2
● 鼻隠し、破風 ケイカル板撤去								
アスベスト含有 手こわし								
軒天	43.02	0.40			2 1	34.42	37.00	
〃	6.46	0.20			2 1	2.58		
鼻隠し	43.02	0.15			2 1	12.91		
破風	6.46	1.44	0.50		2 1	9.30		
						59.21 m2		59 m2
● 臭突パイプ撤去、集積100φ L=1.8								
アスベスト含なし					5	5.00		
塩ビパイプ								
						5.00 本		5.0 本
● 便槽 最終清掃 汲取り、洗浄、消毒								
					5 1	5.00		
						5.00 軒		5.0 軒

建具数量計算書

名 称 ・ 場 所	計 算 式				計	計	計
	W	H	L	数量ヶ所			
建具数量計算書(1棟 合計)						ガラス面積	
● AD フラッシュドア							
AD-1	0.82	2.12		5 1	8.69		
ガラス	0.32	0.82		5 1		1.31 t3	
AD-2	1.62	1.80		5 1	14.58	t4	
ガラス	0.80	0.80		4 5		12.80 t3	
ガラス下	0.80	0.84		4 5		13.44 t3	
					23.27		23.3 m2
● AW 引違い、片引き							
AW-1	1.68	1.80		2 5	30.24		
	0.80	0.80	n	4 5		12.80 t6.8	
	0.80	0.84	n	4 5		13.44 t3	
AW-2	1.13	0.84		1 1	0.95		
	1.05	0.76		1 1		0.80 t3	
					31.19		31 m2
						ガラス面積	
● 木製ドア							
D-1	0.82	1.80		5 1	7.38		
	0.32	0.45		5 1		0.72	
D-2	0.55	1.80		5 1	4.95		
	0.30	0.35		5 1		0.53	
D-3	0.88	1.80		5 1	7.92		
					20.25		20.3 m2
● 木製ガラス窓							
WW-1	1.05	0.95		5 1	4.99		
	0.97	0.87	n	5 1		4.22 t3	
WW-2	0.37	0.50		5 1	0.93		
	0.29	0.42		5 1		0.61 t3	
WW-3	0.45	0.50		5 1	1.13		
	0.37	0.42		5 1		0.78 t3	
WW-4	0.55	0.70		5 1	1.93		
	0.47	0.62		5 1		1.46 t3	
WW-5	1.17	0.95		4 1	4.45		
	1.09	0.87		4 1		3.79 t3	

建具数量計算書

[illegible]

内・外部数量計算書

名 称 ・ 場 所	計 算 式				計	計	計
	W	H	L	数量ヶ所			
内・外部数量計算書(1棟 合計)							
床							
● フローリング t12 玄関	6.45		2.77	5 1	89.33		
● 控除(入口)	-0.98		0.90	5 1	-4.41		
風呂	-1.33		1.75	5 1	-11.64		
押入	-0.80		1.81	5 1	-7.24		
便所立上	0.75	0.30		5 1	1.13		
					67.17	①	67.2 m2
床 3帖洋間 1室のみ							
● フローリング t12	1.75		2.78		4.87		
					4.87	②	4.9 m2
● タタミ撤去 t55(≒0.85*1.75)							
和室1、2			枚 12.00	5 1	60.00		
3帖間			枚 3.00	4 1	12.00		
					72.00		72.0 枚
● 下地杉板 t15 タタミ下							
和室1	2.65		3.62	5 1	47.97		
和室2	2.65		3.62	5 1	47.97		
3帖間	2.78		1.73	5 1	24.05		
					119.99	③	120 m3
壁							
● 木質系ボード t9							
玄関、台所 東	2.16	2.34		4 4	80.87		
南	2.65	2.34		4 4	99.22		
西	2.16	2.34		4 4	80.87		

内・外部数量計算書

名 称 ・ 場 所		計 算 式				計	計	計
		W	H	L	数量ヶ所			
	東西	0.55	0.23	面 2.00	4 4	4.05		
	玄関西	1.35	2.34		4 4	50.54		
開口控除	D-1	-0.56	1.84		4 4	-16.49		
	D-2	-1.30	0.57		4 4	-11.86		
	S-1	-1.71	1.80		4 4	-49.25		
	F-2	-0.85	1.80		4 4	-24.48		
	AW-2	-0.53	1.76		4 4	-14.92		
	ケイカル部	-0.55	0.91		4 4	-8.01		
						190.54		191 m2
●	ラワン合板、プリント合板 t4							
	玄関・台所 西北	5.15	2.33	面	5 1	60.00		
	南東	4.64	2.33		5 1	54.06		
	南東	2.78	2.33		5 1	32.39		
	玄関横	1.15	2.33	面 6.00	5 1	80.39		
	洗面台(左右	1.48	2.33		5 1	17.24		
	便所(入口)	0.30	2.33	2.00	5 1	6.99		
開口控除	WW-1	-1.05	0.95		5 1	-4.99		
	WW-2	-0.37	0.50		5	-0.93		
	WW-3	-0.45	0.50		5	-1.13		
	WW-4	-0.55	0.70		5	-1.93		
	AD-1	-0.82	2.12		5	-8.69		
	D-3	-0.88	1.80		5	-7.88		
	F-2	-1.72	1.80		5	-15.48		
	F-3	-0.98	1.80		5	-8.78		
	3帖間	2.78	2.33	2.00	5	64.77		
		1.80	2.33		5	20.97		
		0.95	2.33		5	11.07		
開口控除	D-3	-0.88	21.80		5	-95.92		
	AW-2	-1.13	0.84		5	-4.75		

内・外部数量計算書

名 称 ・ 場 所	計 算 式				計	計	計
	W	H	L	数量ヶ所			
3帖間(押入れ)	0.91	2.33	面 2.00	5	21.20		
	0.85	2.33		5	9.90		
和室2部屋分	7.43	2.33	2.00	5	173.12		
	2.60	2.33	2.00	5	60.58		
開口控除 AW-1	1.68	1.80	2.00	5	30.24		
F-2	-1.72	1.80		5	-15.48		
F-3	-0.98	1.80		5	-8.82		
F-5	-1.70	1.80	2.00	5	-30.60		
	0.79	2.33		5	9.20		
和室押入れ	1.73	2.33	2.00	5	40.31		
	0.85	2.33	4.00	5	39.61		
					526.66		527 m2
天井							
● ケイカル板 t6							
玄関、台所							
便所、浴室	2.80	8.22		5 1	115.08		
					115.08		115 m2
● プリント合板 t4 一重							
和室	2.56		3.60	2 5	92.16		
					92.16		92 m2
● プリント合板、ラワン合板 t4 一重							
押入大	1.77		0.87	2 5	15.40		
押入小	0.78		0.87	1 5	3.39		
					18.79		18.8 m2
						天井 計	225.8 m2
						内部解体足場へ	
● 壁 木胴縁下地					526.66		

内・外部数量計算書

名 称 ・ 場 所	計 算 式				計	計	計
	W	H	L	数量ヶ所			
壁合板面積と同じ							
開口控除 AW-1							
					526.66		527 m2
床下 下地							
● 東石 コンクリート200*200*250							
和室1	n 19.00			5 1	95.00		
和室2	n 13.00			5 1	65.00		
台所	n 13.00			5 1	65.00		
3帖洋間・和室	n 6.00				6.00		
					231.00		231 個
● 東 CB 120*200*400							
図面より	n 10.00		0.40	5 2	40.00		
							CB120
					40.00		40.0 m
● 土台 90*90							
南サッシ下			3.60	5 1	18.00		
					18.00		18 m
● 大引 90*90							
横	n 5.00		8.28	5 1	207.00		
	n 1.00		3.75	5 1	18.75		
	n 2.00		1.91	5 1	19.10		
	n 1.00		0.85	5 1	4.25		
	n 1.00		4.78	5 1	23.90		
					273.00		273 m
● 根がらみ 15*90							
東石より	n 231.00	n 2.00	0.40		184.80		
					184.80		185 m

内・外部数量計算書

名 称 ・ 場 所	計 算 式				計	計	計
	W	H	L	数量ヶ所			
● 根太 45*45							
南和室	n 11.00		2.60	5 1	143.00		
北和室	n 4.00		2.60	5 1	52.00		
	n 4.00		3.44	5 1	68.80		
台所・洋室	n 17.00		2.78	5 1	236.30		
	n 7.00		1.87	5 1	65.45		
					565.55		566 m
● 根太掛 45*90							
	n 2.00		0.84	5 1	8.40		
			1.66	5 1	8.30		
			1.74	5 1	8.70		
			0.80	5 1	4.00		
					29.40		29.4 m
● 柱 80*80							
	n 9.00		2.70	5 1	121.50		
					121.50		122 m
● 柱 80*35							
	n 12.00		2.50	5 1	150.00		
					150.00		150 m
天井裏、小屋裏 下地							
● 天井 野縁下地							
内部 天井面計算より	43.02	3.58		2	308.02		
外部 軒天より	43.02	0.35		2	30.11		
〃 妻側	3.58	0.35		2	2.51		
					340.64		341 m2
● 桁、梁、母屋、棟木 90*90							
棟木、母屋	n 5.00		43.02		215.10		

内・外部数量計算書

名 称 ・ 場 所	計 算 式				計	計	計
	W	H	L	数量ヶ所			
					215.10		215 m2
● 大梁 105*180							
	n 26.00		5.57	1 1	144.82		
					144.82		144.8 m
● 敷桁 105*105							
太鼓梁受	43.02			2 1	86.04		
					86.04		86.0 m
● 小屋束 90*90							
	n 26.00		0.15	2 1	7.80		
	n 26.00		0.50	2 1	26.00		
	n 26.00		0.95	1 1	24.70		
					58.50		59 m
● 雲筋交い 15*90							
張間方向	n 6.00		2.60	5 1	78.00		
桁方向 棟	n 8.00	勾配 1.02	5.40	5 1	220.32		
					298.32		298 m
● 母屋 45*45 たる木							
	n 19.00	勾配 1.08	7.25	5 1	743.85		
					743.85		744 m
● セメント瓦							
● アスファルトルーフィング 940							
● 野地板 t12							
	43.02	勾配 1.08	7.25	1	336.85		

内・外部数量計算書

名 称 ・ 場 所	計 算 式					計	計	計
	W	H	L	数量	ヶ所			
						336.85		337 m2
● 木製軸組下地 柱90□ 横架材間≒2,700 (額縁、廻縁、建具枠等も含むものとする)								
和室間	3.60		2.70	4	4	155.52		
和室-台所等	5.28		2.70	4	4	228.10		
台所-浴室押入	2.25		2.70	4	4	97.20		
台所-玄関	1.40		2.70	4	4	60.48		
玄関-便所押入	2.25		2.70	4	4	97.20		
開口部控除 F1	建具数量より					-6.57		
F2						-15.48		
F3						-8.82		
D-1						-7.38		
AW-2						-0.95		
						599.30		599 m2
押入 造作								
● 中段 前框、根太受け 40*80								
押入大	n 2.00		1.65	5	1	16.50		
押入小	n 1.00		0.85	5	1	4.25		
						20.75		20.8 m
● 中段 根太 40*40								
押入大	n 5.00		0.70	5	1	17.50		
押入小	n 2.00		0.70	5	1	7.00		
						24.50		24.5 m
● 中段 ベニヤ t5.5								
押入大	1.65		0.80	5	2	13.20		
押入小	0.85		0.77	5	1	3.27		
						16.47		16.5 m2
● 枕棚 無垢板t25								
押入大	1.65		0.45	5	2	7.43		
押入小	0.85		0.45	5	1	1.91		
						9.34		9.3 m2

内・外部数量計算書

名 称 ・ 場 所	計 算 式				計	計	計
	W	H	L	数量ヶ所			
家具等							
● 流しTOP 人研							
	1.15	0.42	0.05	5	0.12		
	0.30	0.42	0.05	5	0.03		
					0.15		0.2 m3
● 浴槽 陶器類						空隙率	
	0.79	0.69	0.57	5 1	1.55	0.4	0.6 m3
							370 Kg
● 給水管 φ16(HI、HT共)							
			18.60	5 1	93.00		
					93.00		93.0 m
● 軒樋 φ105/2 塩ビ(プラスチック類)							
			43.02	2 1	86.04		
					86.04		86 m
● 縦樋 φ60 塩ビ(プラスチック類)							
			2.50	6 2	30.00		
					30.00		30.0 m
● 臭突パイプ φ100 塩ビ(プラスチック類)							
			1.80	5	9.00		
					9.00		9.0 m
● 臥梁 コンクリート、モルタル							
南東、北西 外周	0.15	0.26	42.02	2 1	3.28		
妻側 外周	0.15	0.26	5.75	2 1	0.45		
					3.73		3.7 m3
● 基礎 コンクリート							
南東、北西 外周長			42.02	2 1	84.04		

内・外部数量計算書

名 称 ・ 場 所	計 算 式				計	計	計
	W	H	L	数量ヶ所			
妻側 外周			5.75	2 1	11.50		
内部 和室一和室			0.79	5 1	3.95		
内部 玄関横			1.20	5 1	6.00		
		壁長さ 小計			105.49		
GL上 コンクリート	0.12	0.35	95.54		3.96 m3		
GL下 コンクリート	0.12	0.20	95.54		2.29		
〃	0.40	0.15	95.54		5.73		
			小計		8.02 m3		
			合計		11.98		12 m3
● 壁 CB t120(体積)							
南東、北西 外周	0.12	2.80	42.02	2 1	28.24		
妻側 外周	0.12	2.80	5.75	2 1	3.86		
界壁	0.12	2.80	5.45	4 1	7.32		
妻上部、界壁小屋裏	0.12 平均	0.63	5.45	6 1	2.47		
開口控除							
AW-1	-1.68	1.80	0.12	8 4	-11.61		
AD-1	-0.77	1.75	0.12	4 4	-2.59		
AD-2	-0.78	1.75	0.12	4 4	-2.62		
GD-1	-0.93	0.95	0.12	4 4	-1.70		
GD-2	-0.82	0.32	0.12	8 4	-1.01		
GD-3	-0.37	0.50	0.12	4 4	-0.36		
					22.00		22.0 m3
		CBt 0.12					
壁体積 → 面積 変換	V/t 61.41/0.12 =						183.3 m2
● 壁 モルタル t30(体積)							
南北 外周	0.03	2.12	21.60	2 1	2.75		
東西 外周	0.03	2.12	5.57	6 1	2.13		
妻上部、界壁小屋裏	0.03 平均	0.73	5.85	6 1	0.76		
開口控除							
AW-1	-1.68	1.80	0.03	8 4	-2.90		

内・外部数量計算書

名 称 ・ 場 所	計 算 式					計	計	計
	W	H	L	数量	ヶ所			
AD-1	-0.77	1.75	0.03	4	4	-0.65		
AD-2	-0.78	1.75	0.03	4	4	-0.66		
GD-1	-0.93	0.95	0.03	4	4	-0.42		
GD-2	-0.82	0.32	0.03	8	4	-0.25		
GD-3	-0.37	0.50	0.03	4	4	-0.09		
						0.67		0.7 m3
玄関前擁壁、ガス置場、旧ボイラー置場、庭石、敷地側面CB								
● 壁 CB t100								
玄関前擁壁	0.10	0.80	0.60	1	5	0.24		
ガス置場	0.10	0.80	0.60	2	5	0.48		
旧ボイラー室	0.10	1.40	2.00	2	1	0.56		
旧ボイラー室(北側)	0.10	1.40	1.19	1	1	0.17		
敷地側面CB	0.10	0.20	33.40			0.67		
物干し基礎	0.35	0.35	0.25	4		0.12		
						2.24		2.2 m2
● 壁 木軸下地								
● 庇 タキロン	5.40	0.80		5		21.60		
縁側部分								
						21.60		21.6 m2
建物1 増築								
建物4 増築								
● 屋根 タキロン								
縁側部	4.20		0.85	5		17.85		
						17.85		17.9 m2

既存外構解体工事

[illegible]

材料集計		工事名称 工事項目		市営橋之口第6住宅整備工事 既存建物解体(給水設備工事)		系統 区分						NO 1			
名 称		規 格		単位	備考		材 料 集 計				集計 数量	計 数量	計上 数量		
[撤去数量]							世帯								
							[金属がら]								
							単位重量 総重量								
							kg kg								
湯沸器				台	20号壁	3	14.5 43.5				3		3		
水栓				ヶ	13φ	3	x	世帯 5	=	15	0.37	5.55	15		15
浴槽		ホ一口一		ヶ		44.4	x	5	=	222	1	222.00	222		222
手洗				台	L710程度	1	x	世帯 5	=	5			5		5
							計				271.05				
[撤去歩掛計算]		配管工					数量 歩掛 係数								
R6P706、717		湯沸器		人	20号壁	1	x	2.12	x	0.3	=	0.64			
R6P686、717		水栓		人	13φ	15	x	0.07	x	0.3	=	0.32			
R6P683、717		手洗		人	L710程度	5	x	0.09	x	0.3	=	0.14			
[陶器がら]															
手洗				ヶ		5	x	0.4	x	0.3	x	0.18 = 0.108 40			
							(m3) (kg)								
浴槽				ヶ		5	74 kg				370				
							(kg)								
							計				1.1			1	

材料集計工事名称		市営橋之口第6住宅整備工事		系統		NO		2	
工事項目		既存外構解体(給水設備工事)		区分					
名 称	規 格	単位	備考	材 料 集 計			集計 数量	計 数量	計上 数量
[撤去数量]				世帯					
耐衝撃性ビニル管	HIVP 16 地中	m		18	x	5 = 90	90		90
ガス管	SGP15A	m		9	x	5 = 45	45		45
[撤去歩掛計算]				数量 歩掛 係数					
	耐衝撃性ビニル管	人	HIVP 16 地中	90	x	0.032 x 0.3 = 0.86			
	ガス管	人	15A 屋外	45	x	0.08 x 0.3 = 1.08			
				計 1.94			1.94		2