



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度
耕地災害復旧事業

令和7年度(繰越)耕地災害復旧事業 令和6年災第207-1003号 堂園農道橋下部工復旧工事

単価抜き積算書

(当初)

串間市

事業名	耕地災害復旧事業	植算書規 (1 / 2)
工事名	令和7年度(繰越)耕地災害復旧事業 令和6年災第207-1003号 堂園農道橋下部工復旧工事	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	耕地災害復旧事業	事業年度	令和7年度	事業費	1000万円	事業内容	令和7年度(繰越)耕地災害復旧事業 令和6年災第207-1003号 堂園農道橋下部工復旧工事
-----	----------	------	-------	-----	--------	------	--

[illegible]

事業名	耕地災害復旧事業				
工事名	令和7年度(繰越)耕地災害復旧事業 令和6年災第207-1003号 堂園農道橋下部工復旧工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
000001	土工		式		1.000 式	当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,自立式,無し,あり	333.000	m3			S単 17号
SPA501	大型ブレーカ(岩石工) 床掘II,硬岩(I)	67.000	m3			S単 30号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	320.000	m3			S単 1号
SA0151	SP 基面修正 基面修正	25.000	m ²			S単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 2号 ***					
000002	残土処分工		式		1.000 式	当たり算出
SS1032	ダンプトラック運搬(特殊)【県版】 土砂,4.0,0.2km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	80.000	m3			S単 42号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	80.000	m3			S単 18号
S02123	産廃処分費	144.000	ton			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 3号 ***					
000003	A 2 取付道路		式		1.000 式	当たり算出
SA0276	SP 石積(練石) (複合) 雑割石,1.0m以上1.5m以下,18-8-25(高炉),再生クラッシャー RC-40,なし	14.000	m ²			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 4号 ***					
000004	A 2 橋台躯体工		式		1.000 式	当たり算出
SQ0311	S P コンクリート【県版】 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,生コンクリート (高炉B),24-8-25(20),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-	61.000	m3			S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	78.000	m ²			S単 23号
T00007	鉄筋加工組立 SD345 D22 材工共	0.329	ton			T単 6号
T00008	鉄筋加工組立 SD345 D16 材工共	1.046	ton			T単 7号
T00009	鉄筋加工組立 SD345 D13 材工共	0.547	ton			T単 8号
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	56.000	掛m ²			S単 14号
SQ0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,生コンクリート (高炉B),18-8-40,小型車割増する,-,-,一般養生,-,無し,-	2.700	m3			S単 32号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.100	m ²			S単 24号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	0.900	m ²			S単 25号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き	0.200	m ²			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 5号 ***					
000005	土工		式		1.000 式	当たり算出

事業名	耕地災害復旧事業				
工事名	令和7年度(繰越)耕地災害復旧事業 令和6年災第207-1003号 堂園農道橋下部工復旧工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,自立式,無し,あり	23.000	m3			S単 17号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	24.000	m3			S単 1号
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	12.000	m ²			S単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 6号 ***					
000006	ブロック積工		式		1.000	式 当たり算出
T00001	ブロック積工					
	裏込コンなし	94.000	m ²			T単 1号
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石)					
	間知・平・連節ブロック,再生砕石 RC-40,あり,有り	48.000	m3			S単 20号
T00002	天端コンクリート工					
	右岸	19.000	m			T単 2号
T00003	基礎コンクリート					
		19.000	m			T単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 7号 ***					
000007	小口止工		式		1.000	式 当たり算出
T00032	小口止工(1)					
	右岸	1.000	基			T単 10号
T00033	小口止工(2)					
	右岸	1.000	基			T単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 8号 ***					
000008	仮橋部材賃料		式		1.000	式 当たり算出
S02114	仮橋部材賃料					
	R8.11.1~R9.3.31分	151.000	日			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 9号 ***					
000009	農地保護工		式		1.000	式 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	設置~賃料~撤去,120,1,あり	97.000	m ²			S単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 10号 ***					
000010	仮締切工		式		1.000	式 当たり算出
S18002	大型土のう工					
	製作・設置,ラフレンクレン,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	13.000	袋			S単 9号
S18002	大型土のう工					
	移設(撤去・再設置),ラフレンクレン,0m3,あり	83.000	袋			S単 10号
S18002	大型土のう工					
	撤去,ラフレンクレン,0m3,あり	96.000	袋			S単 11号
S02123	大型土のう袋処分費					
	0.014m3/袋	1.300	m3			S単 7号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	79.000	m3			S単 18号

[illegible]

事業名	耕地災害復旧事業
工事名	令和7年度(繰越)耕地災害復旧事業 令和6年災第207-1003号 堂園農道橋下部工復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)		m3			単A
	*** S単ー 2号 ***					
S02112	バックホ[加-ラ型・～超低・排対型(～2014)]					
	バックホ[加-ラ型・～超低・排対型(～2014)]					
	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			単A
	*** S単ー 3号 ***					
S02114	仮橋部材賃料					
	仮橋部材賃料					
	R8.11.1～R9.3.31分		日			単A
	*** S単ー 4号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人			単A
	*** S単ー 5号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人			単A
	*** S単ー 6号 ***					
S02123	産廃処分費					
	産廃処分費					
			ton			単A
	*** S単ー 7号 ***					
S02123	大型土のう袋処分費					
	大型土のう袋処分費					
	0.014m3/袋		m3			単A
	*** S単ー 8号 ***					
S02711	【コンクリートブロック積工】					
	【コンクリートブロック積工】					
	練積(裏込めなし),無し,昼間施工,0.18-8-25(高知B)		m ²			単A
	*** S単ー 9号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	製作・設置,ラフレンション,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり		袋			単A
	*** S単ー 10号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	移設(撤去・再設置),ラフレンション,0m3,あり		袋			単A
	*** S単ー 11号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	撤去,ラフレンション,0m3,あり		袋			単A
	*** S単ー 12号 ***					
S18003	排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転					
	90,作業時排水,120以上～450未満,10m,発動発電機,あり		箇所			単A
	*** S単ー 13号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去					
	1～5台,あり		箇所			単A
	*** S単ー 14号 ***					
S18031	足場工					
	足場工					
	なし,手摺先行型枠組,なし		掛m ²			単A
	*** S単ー 15号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,120,1,あり		m ²			単A
	*** S単ー 16号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),15m超,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0		ton			単A
	*** S単ー 17号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,標準,自立式,無し,あり		m3			単A
	*** S単ー 18号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下		m3			単A
	*** S単ー 19号 ***					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正					
	基面整正		m ²			単A
	*** S単ー 20号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石)					
	SP 胴込・裏込材(砕石)					
	間知・平・連節ブロック,再生砕石 RC-40,あり,有り		m3			単A

事業名	耕地災害復旧事業
工事名	令和7年度(繰越)耕地災害復旧事業 令和6年災第207-1003号 堂園農道橋下部工復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0276	*** S単ー 21号 ***					
	SP 石積 (練石) (複合)					
	SP 石積 (練石) (複合) 雑割石,1.0m以上1.5m以下,18-8-25(高炉),再生クラッシャー RC-40,なし		m ³			単A
SA0301	*** S単ー 22号 ***					
	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャー RC-40 40~0mm		m ³			単A
SA0312	*** S単ー 23号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²			単A
SA0312	*** S単ー 24号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²			単A
SA0312	*** S単ー 25号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)		m ²			単A
SA0312	*** S単ー 26号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,トコ非常駐車帯表部、箱抜き		m ²			単A
SA0312	*** S単ー 27号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²			単A
SA0331	*** S単ー 28号 ***					
	SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm		m ²			単A
SA0706	*** S単ー 29号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付・撤去,1350mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,各種		m			単A
SPA501	*** S単ー 30号 ***					
	大型ブレーカ(岩石工)					
	大型ブレーカ(岩石工) 床掘II,硬岩(I)		m3			単A
SQ0311	*** S単ー 31号 ***					
	S P コンクリート【県版】					
	S P コンクリート【県版】 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,生コンクリート (高炉B),24-8-25(20) ,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-		m3			単A
SQ0311	*** S単ー 32号 ***					
	均しコンクリート					
	S P コンクリート【県版】 無筋・鉄筋構造物,人力打設,生コンクリート (高炉B),18-8-40,小型車割増する,-,-,一般養生,-,無し,-		m3			単A
SQ0311	*** S単ー 33号 ***					
	S P コンクリート【県版】					
	S P コンクリート【県版】 無筋・鉄筋構造物,人力打設,生コンクリート (高炉B),18-8-25(20),小型車割増しない,-,-,一般養生,-,無し,-		m3			単A
SQ0311	*** S単ー 34号 ***					
	S P コンクリート【県版】					
	S P コンクリート【県版】 小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,生コンクリート (高炉B),18-8-25(20) ,-,一般養生,-,-,-		m3			単A
SQ2411	*** S単ー 35号 ***					
	SP 現場発生品及び支給品運搬【県版】					
	SP 現場発生品及び支給品運搬【県版】 クレーン装置付4~4.5t積,吊能力2.9t,無し,17.0km以下		ton			単A
SQ3030	*** S単ー 36号 ***					
	鉄筋工 (加工・組立)【県版】					
	鉄筋工 (加工・組立)【県版】 加工,なし (加工),D22,SD345,あり		ton			単A
SQ3030	*** S単ー 37号 ***					
	鉄筋工 (加工・組立)【県版】					
	鉄筋工 (加工・組立)【県版】 組立,一般構造物,D22,SD345,あり		ton			単A
SQ3030	*** S単ー 38号 ***					
	鉄筋工 (加工・組立)【県版】					
	鉄筋工 (加工・組立)【県版】 加工,なし (加工),D16,SD345,あり		ton			単A
SQ3030	*** S単ー 39号 ***					
	鉄筋工 (加工・組立)【県版】					
	鉄筋工 (加工・組立)【県版】 組立,一般構造物,D16,SD345,あり		ton			単A
SQ3030	*** S単ー 40号 ***					
	鉄筋工 (加工・組立)【県版】					
	鉄筋工 (加工・組立)【県版】					

[illegible]

事業名	耕地災害復旧事業				
工事名	令和7年度(繰越)耕地災害復旧事業 令和6年災第207-1003号 堂園農道橋下部工復旧工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人			
R01003	普通作業員					
		0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 2号 ***					
S02112	バックホ[加圧型・～超低・排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	バックホ[加圧型・～超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード	F08015				
	2)機械器具規格	標準バック容量 山積0.8m3 (平・・				
	3)単価の入力					
F08015	バックホ[加圧型・～超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	1.000	日			算出数量 1.000 各単位
	合 計					
	単 価					
	*** S単一 3号 ***					
S02114	仮橋部材賃料		日		1.000 各単位	当たり算出
	仮橋部材賃料 R8.11.1～R9.3.31分			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)仮設賃料コード	G96001				
	2)仮設材規格	R8.11.1～R9.3.31分				
	3)単価の入力					
G96001	仮橋部材賃料 R8.11.1～R9.3.31分	1.000	日			算出数量 1.000 各単位
	合 計					
	単 価					
	*** S単一 4号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)労務コード	R01001				
	2)労務単価算定区分					
R01001	土木一般世話役	1.000	人			算出数量 1.000 人
	合 計					
	単 価					
	*** S単一 5号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)労務コード	R01003				
	2)労務単価算定区分					

事業名	耕地災害復旧事業				
工事名	令和7年度(繰越)耕地災害復旧事業 令和6年災第207-1003号 堂園農道橋下部工復旧工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単一 6号 ***					
S02123	産廃処分費		ton		1.000 各単位	当たり算出
	産廃処分費			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格					
	3)単価の入力					
P96042	産廃処分費	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 7号 ***					
S02123	大型土のう袋処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	大型土のう袋処分費			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	0.014m3/袋					
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格	0.014m3/袋				
	3)単価の入力					
P96027	大型土のう袋処分費	1.000	m3			
	0.014m3/袋					
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 8号 ***					
S02711	【コンクリートブロック積工】		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【コンクリートブロック積工】			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	練積(裏込なし) ,無し,昼間施工,0,18-8-25 (高炉B)					
	1)施工区分	練積(裏込なし)				
	2)時間的制約	無し				
	3)昼夜施工区分	昼間施工				
	5)裏込コンクリート厚	0				
	6)生コンクリート規格	18-8-25 (高炉B)				
A72501	コンクリートブロック積工		m ²			
	制約無 機労 昼間	1.000				
J02054	生コンクリート(高炉B)	0.210	m3			
	18-8-25 (高炉B)					
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 9号 ***					
SI8002	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	製作・設置,ラフレンクレーン,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応)					
	) ,なし,あり					
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	ラフレンクレーン				
	3)採取土区分	購入土				
	4)購入土材単価(m3当たり)					
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
R01002	特殊作業員	1.000	人			

事業名	耕地災害復旧事業
工事名	令和7年度(繰越)耕地災害復旧事業 令和6年災第207-1003号 堂園農道橋下部工復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	1.000	人			
Y00004	諸雑費	0.020				
P37005	耐候性大型土のう袋	49.000	枚			
J03208	購入土	49.000	m3			
F08064	バ ック材[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)]	1.360	日			
P34029	軽油	65.000	L			
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人			
F01086	ﾌﾗﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日			
	最大吊上能力25t吊					算出数量 49.000 袋
	合 計					
	単 価		袋			
	*** S単ー 10号 ***					
SI8002	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 移設 (撤去・再設置) ,ﾌﾗﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ,0m3,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分	移設 (撤去・再設置)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)施工機械区分	ﾌﾗﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	4)購入土材単価(m3当たり)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
R01002	特殊作業員	1.000	人			
R01003	普通作業員	1.000	人			
Y00004	諸雑費	0.002				
F01086	ﾌﾗﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日			
	最大吊上能力25t吊					算出数量 62.000 袋
	合 計					
	単 価		袋			
	*** S単ー 11号 ***					
SI8002	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾌﾗﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ,0m3,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分	撤去		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)施工機械区分	ﾌﾗﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	4)購入土材単価(m3当たり)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
R01002	特殊作業員	1.000	人			
Y00004	諸雑費	0.004				
F01086	ﾌﾗﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日			
	最大吊上能力25t吊					算出数量 106.000 袋
	合 計					
	単 価		袋			
	*** S単ー 12号 ***					
SI8003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転 90,作業時排水,120以上～450未満,10m,発動発電機,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)運転日数	90		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)排水方法	作業時排水		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)排水量(m3/h)	120以上～450未満		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)全揚程	10m				

事業名	耕地災害復旧事業
工事名	令和7年度(繰越)耕地災害復旧事業 令和6年災第207-1003号 堂園農道橋下部工復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)動力区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	発動発電機 あり				
F05041	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径150mm	108.000	日			
F05051	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm	216.000	日			
F02059	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 75kVA	108.000	日			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	6,120.000	L			
R01002	特殊作業員	12.600	人			
Y00004	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単— 13号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 あり		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
F08063	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾌﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.740	日			
R01001	土木一般世話役	0.500	人			
R01002	特殊作業員	0.100	人			
R01003	普通作業員	2.000	人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	23.000	L			
R01021	運転手 (特殊)	0.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単— 14号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	手摺先行型枠組 なし なし		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.600	人			
R01012	とび工	7.000	人			
R01003	普通作業員	1.300	人			
F01086	ﾌﾗﾒﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾏ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.400	日			
Y00004	諸雑費	0.340				
	合 計					算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡			
	*** S単— 15号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,120,1,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 120 1 あり		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日			

事業名	耕地災害復旧事業				
工事名	令和7年度(繰越)耕地災害復旧事業 令和6年災第207-1003号 堂園農道橋下部工復旧工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G03042	敷鉄板					
	22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
R01002	特殊作業員	2.900	人			
R01003	普通作業員	2.900	人			
F08063	ﾊﾞｯｸﺻﾗ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸ容量0.8m ³ 吊能力2.9t	3.310	日			
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L			
R01021	運転手(特殊)	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 16号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),15m超,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸＋積込・取卸,0.0,0.0			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)					
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	15m超 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	積込・取卸＋積込・取卸 0.0 0.0				
P46641	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長15m超	1.000	ton			
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し＋現場積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単－ 17号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,自立式,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 自立式 無し あり				
	単 価		m ³			
	*** S単－ 18号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﺻﾗ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﺻﾗ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下				
	単 価		m ³			

事業名	耕地災害復旧事業				
工事名	令和7年度(繰越)耕地災害復旧事業 令和6年災第207-1003号 堂園農道橋下部工復旧工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 19号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 20号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石)		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,再生砕石 RC-40,あり,有り			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格	間知・平・連節ブロック 有り あり 再生砕石 RC-40				
	単 価		m ³			
	*** S単ー 21号 ***					
SA0276	SP 石積(練石)(複合)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 石積(練石)(複合) 雑割石,1.0m以上1.5m以下,18-8-25(高炉),再生クラッシュラン RC-40,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)石の種類 2)直高 3)胴込・裏込コンクリート規格 4)裏込材規格 5)長期割引単価区分	雑割石 1.0m以上1.5m以下 18-8-25(高炉) 再生クラッシュラン RC-40 なし				
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm		m ³			材変
	単 価		m ²			
	*** S単ー 22号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ³			
	*** S単ー 23号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				

事業名	耕地災害復旧事業				
工事名	令和7年度(繰越)耕地災害復旧事業 令和6年災第207-1003号 堂園農道橋下部工復旧工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S単ー 24号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 25号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 26号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,トコ非常駐車帯妻部、箱抜き			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 トコ非常駐車帯妻部、箱抜き				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 27号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 28号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm				
	単 価		m ²			

事業名	耕地災害復旧事業
工事名	令和7年度(繰越)耕地災害復旧事業 令和6年災第207-1003号 堂園農道橋下部工復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 29号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付・撤去,1350mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) ,なし,各種			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付・撤去 1350mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 各種				
	単 価		m			
	*** S単ー 30号 ***					
SPA501	大型ブレーカ(岩石工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	大型ブレーカ(岩石工) 床掘II,硬岩(I)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)大型ブレーカ規格 3)岩分類	床掘II 油圧式1300kg級 硬岩(I)				
M02082	パ ック砂[ｸﾚｰ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	3.450	時間			
M12225	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾊｰｽﾏﾝ含まず)[油圧式] 1300kg級	0.590	日			
R01021	運転手 (特殊)	0.590	人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	52.000	L			
Y00004	諸雑費	0.400				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 31号 ***					
SQ0311	S P コンクリート【県版】		m3		1.000 m3	当たり算出
	S P コンクリート【県版】 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ車打設,生コンクリート (高炉B) ,24-8-25(20) ,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無 7)打設高さ、水平打設距離 8)種類区分 9)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ車打設 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - 生コンクリート (高炉B) 24-8-25(20)				
	単 価		m3			
	*** S単ー 32号 ***					
SQ0311	均しコンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	S P コンクリート【県版】 無筋・鉄筋構造物,人力打設,生コンクリート (高炉B) ,18-8-40,小型車割増する,-,-,一般養生,-,無し,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無	無筋・鉄筋構造物 人力打設 - 一般養生 - 無し				

事業名	耕地災害復旧事業				
工事名	令和7年度(繰越)耕地災害復旧事業 令和6年災第207-1003号 堂園農道橋下部工復旧工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)種類区分	生コンクリート（高炉B）				
	9)規格区分	18-8-40				
	10)小型車割増区分	小型車割増する				
	単 価		m3			
	*** S単ー 33号 ***					
SQ0311	S P コンクリート【県版】		m3		1.000 m3	当たり算出
	S P コンクリート【県版】 無筋・鉄筋構造物、人力打設、生コンクリート（高炉B）,18-8-25(20))、小型車割増しない、-,一般養生、-,無し、-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)種類区分	生コンクリート（高炉B）				
	9)規格区分	18-8-25(20)				
	10)小型車割増区分	小型車割増しない				
	単 価		m3			
	*** S単ー 34号 ***					
SQ0311	S P コンクリート【県版】		m3		1.000 m3	当たり算出
	S P コンクリート【県版】 小型構造物、バックホ(クレーン機能付)打設、生コンクリート（高炉B）,18-8-25(20)、-,一般養生、-,-, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)種類区分	生コンクリート（高炉B）				
	9)規格区分	18-8-25(20)				
	11)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3			
	*** S単ー 35号 ***					
SQ2411	SP 現場発生品及び支給品運搬【県版】		ton		1.000 ton	当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬【県版】 クレーン装置付4〜4.5t積,吊能力2.9t,無し,17.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)トラック機種	クレーン装置付4〜4.5t積,吊能力2.9t				
	2)DID区間の有無	無し				
	3)片道運搬距離(km)	17.0km以下				
	単 価		ton			
	*** S単ー 36号 ***					
SQ3030	鉄筋工（加工・組立）【県版】		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋工（加工・組立）【県版】 加工,なし（加工）,D22,SD345,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	加工				
	2)組立区分	なし（加工）				
	3)鉄筋径(mm)	D22				
	4)鉄筋規格区分	SD345				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				

事業名	耕地災害復旧事業				
工事名	令和7年度(繰越)耕地災害復旧事業 令和6年災第207-1003号 堂園農道橋下部工復旧工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P18233	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton			
R01001	土木一般世話役	0.100	人			
R01010	鉄筋工	1.700	人			
R01003	普通作業員	0.200	人			
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日			
Y00004	諸雑費	0.120				
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		個			
	*** S単— 37号 ***					
SQ3030	鉄筋工(加工・組立)【県版】		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋工(加工・組立)【県版】 組立,一般構造物,D22,SD345,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	組立				
	2)組立区分	一般構造物				
	3)鉄筋径(mm)	D22				
	4)鉄筋規格区分	SD345				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.400	人			
R01010	鉄筋工	2.900	人			
R01003	普通作業員	0.200	人			
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日			
Y00004	諸雑費	0.080				
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		個			
	*** S単— 38号 ***					
SQ3030	鉄筋工(加工・組立)【県版】		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋工(加工・組立)【県版】 加工,なし(加工),D16,SD345,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	加工				
	2)組立区分	なし(加工)				
	3)鉄筋径(mm)	D16				
	4)鉄筋規格区分	SD345				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P18231	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton			
R01001	土木一般世話役	0.100	人			
R01010	鉄筋工	1.700	人			
R01003	普通作業員	0.200	人			
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日			
Y00004	諸雑費	0.120				
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		個			
	*** S単— 39号 ***					
SQ3030	鉄筋工(加工・組立)【県版】		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋工(加工・組立)【県版】 組立,一般構造物,D16,SD345,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	組立				
	2)組立区分	一般構造物				
	3)鉄筋径(mm)	D16				
	4)鉄筋規格区分	SD345				

事業名	耕地災害復旧事業				
工事名	令和7年度(繰越)耕地災害復旧事業 令和6年災第207-1003号 堂園農道橋下部工復旧工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役					
		0.400	人			
R01010	鉄筋工					
		2.900	人			
R01003	普通作業員					
		0.200	人			
F01086	フレンクレス[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力25t吊	0.110	日			
Y00004	諸雑費					
		0.080				
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		個			
	*** S単一 40号 ***					
SQ3030	鉄筋工(加工・組立)【県版】		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋工(加工・組立)【県版】 加工,なし(加工),D13,SD345,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分	加工		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)組立区分	なし(加工)		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)鉄筋径(mm)	D13		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)鉄筋規格区分	SD345				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
PI8230	異形棒鋼					
	SD345 D13	1.030	ton			
R01001	土木一般世話役					
		0.200	人			
R01010	鉄筋工					
		2.300	人			
R01003	普通作業員					
		0.200	人			
F01086	フレンクレス[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力25t吊	0.040	日			
Y00004	諸雑費					
		0.120				
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		個			
	*** S単一 41号 ***					
SQ3030	鉄筋工(加工・組立)【県版】		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋工(加工・組立)【県版】 組立,一般構造物,D13,SD345,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分	組立		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)組立区分	一般構造物		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)鉄筋径(mm)	D13		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)鉄筋規格区分	SD345				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役					
		0.500	人			
R01010	鉄筋工					
		3.500	人			
R01003	普通作業員					
		0.300	人			
F01086	フレンクレス[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力25t吊	0.110	日			
Y00004	諸雑費					
		0.080				
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		個			
	*** S単一 42号 ***					
SS1032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)【県版】		m3		10.000 m3	当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)【県版】 土砂,4.0,0.2km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	土砂		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)DID区間	無し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)運搬距離	0.2km以下				

[illegible]

[illegible]

事業名	耕地災害復旧事業				
工事名	令和7年度(繰越)耕地災害復旧事業 令和6年災第207-1003号 堂園農道橋下部工復旧工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
T00001	ブロック積工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
S02711	裏込コンなし 【コンクリートブロック積工】 練積(裏込コンなし),無し,昼間施工,0,18-8-25 (高炉B)	100.000	m ²			S単 8号
JQ0002	コンクリート積ブロック 控 35cm	100.000	m ²			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単一 2号 ***					
T00002	天端コンクリート工		m		10.000 m	当たり算出
SQ0311	右岸 S P コンクリート【県版】 無筋・鉄筋構造物,人力打設,生コンクリート (高炉B),18-8-25(20),小型車割 増しない,-,一般養生,-,無し,-	2.450	m ³			S単 33号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	7.000	m ²			S単 23号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(滌青繊維質板) t=10mm	0.245	m ²			S単 28号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単一 3号 ***					
T00003	基礎コンクリート		m		10.000 m	当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	6.300	m ²			S単 22号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.500	m ²			S単 27号
SQ0311	S P コンクリート【県版】 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,生コンクリート (高炉B),18-8-25(20) ,-,一般養生,-,-,-	0.820	m ³			S単 34号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	6.300	m ²			S単 19号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(滌青繊維質板) t=10mm	0.082	m ²			S単 28号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単一 4号 ***					
T00005	汚濁防止フェンス設置・撤去工		m		100.000 m	当たり算出
S02115	土木一般世話役	2.200	人			S単 4号
S02115	普通作業員	5.400	人			S単 5号
S02112	バックホ[クレーン型・超低・排対型(〜2014)] 標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	2.200	日			S単 2号
Y00004	雑品	0.030				
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** T単一 5号 ***					
T00006	汚濁防止フェンス賃料		m		100.000 m	当たり算出
	120日分					

事業名	耕地災害復旧事業				
工事名	令和7年度(繰越)耕地災害復旧事業 令和6年災第207-1003号 堂園農道橋下部工復旧工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96004	汚濁防止フェンス 基本料 単独7m-ト φ300 高1m×長20m 1000未満	5.000	スパン			
P96005	汚濁防止フェンス 単独7m-ト 1日あたり加算額 φ300 高1m×長20m 1000未満	600.000	本・日			
Y00004	雑品	0.100				
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 6号 ***					
T00007	鉄筋加工組立		ton		10.000 ton	当たり算出
	SD345 D22 材工共					
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 【県版】 加工,なし (加工) ,D22,SD345,あり	10.000	ton			S単 36号
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 【県版】 組立,一般構造物,D22,SD345,あり	10.000	ton			S単 37号
	合 計					算出数量 10.000 ton
	単 価		ton			
	*** T単- 7号 ***					
T00008	鉄筋加工組立		ton		10.000 ton	当たり算出
	SD345 D16 材工共					
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 【県版】 加工,なし (加工) ,D16,SD345,あり	10.000	ton			S単 38号
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 【県版】 組立,一般構造物,D16,SD345,あり	10.000	ton			S単 39号
	合 計					算出数量 10.000 ton
	単 価		ton			
	*** T単- 8号 ***					
T00009	鉄筋加工組立		ton		10.000 ton	当たり算出
	SD345 D13 材工共					
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 【県版】 加工,なし (加工) ,D13,SD345,あり	10.000	ton			S単 40号
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 【県版】 組立,一般構造物,D13,SD345,あり	10.000	ton			S単 41号
	合 計					算出数量 10.000 ton
	単 価		ton			
	*** T単- 9号 ***					
T00010	排水管据付・撤去		m		30.000 m	当たり算出
	φ1500					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付・撤去,1350mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) ,なし,各種	30.000	m			S単 29号
P96001	鉄筋コンクリート管損耗費 φ1500	13.000	本			
	合 計					算出数量 30.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 10号 ***					
T00032	小口止工(1)		基		1.000 基	当たり算出
	右岸					
SQ0311	S P コンクリート 【県版】 無筋・鉄筋構造物,人力打設,生コンクリート (高炉B) ,18-8-25(20) ,小型車割 増しない,-,一般養生,-,無し,-	1.200	m3			S単 33号

[illegible]