

令和8年度	解体工事	設 計	建築営繕係
		設計年月	2026. 8
		工 期	5. 0 箇月
工 事 設 計 書			
工 事 名 称	旧都井中学校屋内運動場解体工事		
設 計 金 額	一 金 円 也		
工 事 場 所	串間市大字都井 4 7 5 6		
工 事 概 要			
	○建築物及び付随する工作物等の解体・撤去工事 一式		
	屋内運動場：S造+RC造 1 階建 延べ面積 637.78m2		
	渡り廊下（一部）：木造 延べ面積 52.91m2		
	※特記事項		
	作業ヤード盛土について、盛土材は工事敷地に隣接する宮崎県串間土木事務所が		
	仮置きしているシラス(旧都井中学校グラウンド内)を流用するものとする。		
	なお、当該盛土材は工事期間中の使用とし、本工事終了後は、原則として採取前の		
	位置へ崩土等がないように処置をし、返還するものとする。		
	* 公共建築工事標準仕様書（最新版）による。（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）		
* 公共建築改修工事標準仕様書（最新版）による。（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）			
* 設計内訳数量は参考である。			
内		訳	
K U S H I M A			

名 称	形 状・寸 法 種 目 内 訳	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A. 直 接 工 事 費		1.0	式			
B. 諸経費（B+C+D）		1.0	式			
合 計（工事価格）						
消費税相当額	10%	1.0	式			
総合計						
B. 共 通 仮 設 費						
準備調査費・機械器具費・養生費 水光熱費・試験検査費・清掃費他		1.0	式			
仮設道路設置(積み上げ分)		1.0	式			
計						
C. 現 場 管 理 費						
労務費・租税公課・保険料・従業員 手当・退職金他		1.0	式			
計						
D. 一般管理費						
役員報酬・従業員給与・退職金 法定福利費・福利厚生費他		1.0	式			
計						
K U S H I M A S H I						1

名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2. 既存建屋解体工事						
2-1. 躯体撤去工事						
基礎コンクリート解体	わたり廊下含む	60.0	m3			
躯体コンクリート解体	渡り廊下含む	120.0	m3			
無筋コンクリート	土間、犬走等	36.0	m3			
小々計						
2-2. 上屋撤去						
上屋撤去(S造)	屋根材、外壁材共	592.2	m2			
電気設備撤去		1.0	式			別紙明細(設備)
内部造作材撤去	内壁、床材 渡り廊下含む	1,036.9	m2			
小々計						
2-4. 石綿含有仕上り塗材撤去						
石綿含有外壁塗材撤去		1.0	式			別紙明細より
小々計						
2-5. 材料積込						
木材類		33.5	m3			
金属類	屋根、外壁材	10.2	m3			
コンクリート類		216.3	m3			
ボード類	木毛板	12.0	m3			
照明器具		21.0	台			
小々計						

名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A. 直 接 工 事 費						
2-6. 発生材運搬費						
木材類		13.5	t			
金属類	屋根、外壁材	11.6	t			
コンクリート類		216.3	m ³			
ボード類	木毛板	12.0	m ³			
アスファルトルーフィング	積込共	4.0	m ³			
ガラス、陶器くず	積込共 タイル等	10.1	m ³			
プラスチック類	積込共 樋、塩ビパイプ等	4.5	m ³			
照明器具類		21.0	台			
小々計						
2-7. 発生材処分費						
木材類		13.5	t			
コンクリート類(有筋)		180.0	m ³			
コンクリート類(無筋)		36.0	m ³			
ボード類	木毛板	12.0	m ³			
アスファルトルーフィング		4.0	m ³			
ガラス、陶器くず	タイル等	10.1	m ³			
プラスチック類	樋、塩ビパイプ等	4.5	m ³			
照明器具類		21.0	台			
スクラップ類(スチール)		11.2	t			
スクラップ類(アルミ)		0.4	t			
小々計						
K U S H I M A S H I						

[illegible]

名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
石綿含有仕上塗材除去工事						
1. 養生工事						
床養生(足場含む)	0.15mm 一重	254.5	m2			
整理清掃費	真空掃除費	163.6	m3			
資材運搬費		1.0	式			
計		1.0	式			
2. 使用機器損料						
真空掃除機損料		14.0	日			
設備・機器運搬費		1.0	式			
計		1.0	式			
3. 石綿含有仕上塗材除去工事						
外壁		380.0	m2			
計		1.0	式			
4. 消耗品						
防護服		168.0	着			
ゴム手袋		168.0	組			
呼吸用保護具	レベル2 電動ファン付き 全面体(国家検定)	3.0	組			
各種フィルター		14.0	日			
計		1.0	式			
5. 石綿含有塗材廃棄物処理						
撤去石綿含有塗材密閉処理費	0.15mm 2重袋(表示付き)	380.0	m2			
養生シート等密閉処理費	0.15mm 2重袋(表示付き)	254.5	m2			
特別管理産業廃棄物収集運搬費	除去石綿等場内運搬費含む	1.0	式			
特別管理産業廃棄物最終処分費		4.0	m3			
計		1.0	式			
6. その他						
粉塵濃度測定費	報告書共	1.0	式			
現場管理費	石綿作業等主任者	1.0	式			
書類作成費		1.0	式			
計		1.0	式			
合計						
K U S H I M A S H I						1

[illegible]